



МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОБЛЖА-ГІАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2017г

№ 146

Об утверждении стоимости работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и пунктом 2 статьи 1 Закона Чеченской Республики от 23 января 2017 года № 3-РЗ «О Республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 января 2018 года стоимость работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Мэрии города Грозного от 11 июля 2014 года № 67 «Об утверждении стоимости работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Грозного У.З. Мусаеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного



М.М. Хучиев



Приложение

к постановлению Мэрии г. Грозного

» 2017 года

Стоимость работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

	виды работ		периодичность	ед. изм	стоимость (руб)	примечание
1	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов;					
	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;	устранение повреждений фундамента;				
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;	усиление фундамента цементацией;	на осн. деф. акта	м3	616,551832	доп. раб.
	поражение гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;	усиление поврежденных кирпичных фундаментов;		м3	406,72216	доп. раб.
	при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;	устранение повреждений бутовых фундаментов;		м3	345,536984	доп. раб.
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений- восстановление их работоспособности;	устранение повреждений железобетонных фундаментов;		м3	398,92736	доп. раб.
		осушение ведрами;		м3	94,809104	доп. раб.
		осушение ручными насосами;		м3	8,589256	доп. раб.
		осушение электрическими насосами;		м3	4,29156	доп. раб.
		устранение замачивания грунта под фундаментом;				

	замена поврежденного участка трубопровода Д 100 мм	на осн. деф. акта	1 участок (6 м)	2200,908632	доп. раб.
	замена поврежденного участка трубопровода Д 101-200 мм		1 участок (6 м)	2572,648	доп. раб.
	замена поврежденного участка трубопровода Д 201-300 мм		1 участок (6 м)	2989,055784	доп. раб.
	ремонт внутридомовых и наружных дренажей;		1 пролет	196,552096	доп. раб.
	устранение осадок фундамента:				
	замена деревянных ступьев на кирпичные столбы;	на осн. деф. акта	м3	4528,693	доп. раб.
	замена деревянных ступьев на бетонные столбы;		м3	2338,268712	доп. раб.
	замена деревянных ступьев на сборные ж/бетонные столбы;		м3	9478,175616	доп. раб.
	подводка под кирпичные стены кирпичного фундамента;		м3	4830,201272	доп. раб.
	подводка под кирпичные стены бутового фундамента;		м3	2153,02568	доп. раб.
	подводка под кирпичные стены сборного бутового фундамента;		м3	3343,01812	доп. раб.
	подводка под кирпичные стены сборного ж/б фундамента;		м3	7296,47516	доп. раб.
	замена неисправных участков сети электрической сети (скрытая проводка)	1 р/г	1 п. м	38,237056	доп. раб.
	замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка)	1 р/г	1 п. м	38,380784	доп. раб.
	замена ламп	по м/н	1 шт.	16,380936	доп. раб.
	замена выключателей;		1 шт.	73,220056	доп. раб.
	замена патронов		1 шт.	46,222072	доп. раб.
	восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента;		1 решетка	93,088216	доп. раб.
	восстановление прямков;		м2 прямка	2616,854968	доп. раб.
	восстановление (ремонт) отмостки: (вручную)				
	срок эксплуатации многоквартирных домов до 70 лет;		м2	3,691896	доп. раб.
	срок эксплуатации многоквартирных домов более 70 лет;		м2	5,422976	доп. раб.
	восстановление гидроизоляции:				
	ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов;	на осн. деф. акта	м2	274,207856	доп. раб.
	ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов;		м2	191,139936	доп. раб.
	ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов;		м2	161,898152	доп. раб.
	модернизация обмазочной гидроизоляции фундаментов;		м2	118,749384	доп. раб.
	восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты.		1 шт.	82,041544	доп. раб.

	определение и документальное фиксирование температуры вечномёрзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномёрзлых грунтов.	нет	нет	нет	нет	нет
2.	Работы выполняемые в зданиях с подвалами:	проверка состояния продухов цоколя:				
		в многоквартирных домах от 2 до 5 этажей	раз в 2 года	м2 общ. пл.	0,046176	обяз. раб.
		в многоквартирных домах от 6 до 9 этажей	раз в 2 года	м2 общ. пл.	0,034632	обяз. раб.
		в многоквартирных домах от 10 до 13 этажей	раз в 2 года	м2 общ. пл.	0,034632	доп. раб.
	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;	- ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов;		м2	274,207856	доп. раб.
		- ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов м2 поверхности		м2	191,139936	доп. раб.
	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и затромбирование таких помещений, а так же мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;	- проверка наличия тяги в дымоотводящих каналах ;	1 раз в год	м2	0,3032848	доп. раб.
		- замена неисправных участков сети электрической сети (закрытая проводка)	2 раза в год	п.м	38,205856	доп. раб.
		- замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка)	4 раза в год	п.м	38,380784	доп. раб.
		- замена ламп;	по м/н	1 шт.	16,380936	доп. раб.
		- замена выключателя;	по м/н	1 шт.	73,220056	доп. раб.
		- замена патронов;	по м/н	1 шт.	46,222072	доп. раб.
		- восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента;	по м/н	1 шт.	93,088216	доп. раб.
		- восстановление приемков ;	по м/н	м2	2616,854968	доп. раб.
		- восстановление (ремонт) ввода инженерных коммуникации в подвальные помещения через фундамент 1;	до 3 лет	1 шт.	82,041544	доп. раб.
		- замена поврежденного участка трубопровода диаметром 100 мм	до 5 лет	1 участок 6 м	2200,908632	доп. раб.
		- замена поврежденного участка трубопровода диаметром 101 - 200 мм	до 5 лет	1 участок 6 м	2572,648	доп. раб.
		- замена поврежденного участка трубопровода диаметром 201 - 300 мм	до 5 лет	1 участок 6 м	2989,055784	доп. раб.
		ремонт внутридомовых и наружных дренажей	до 5 лет	1 тролей	196,552096	доп. раб.
		- подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 1 м2 пола	2 раза в год	м2	0,239408	доп. раб.
		- уборка и транспортировка мусора в установленное место до 50 м	2 раза в год	м3	1,871792	доп. раб.

		- уборка и транспортировка мусора в установленное место до 100 м	2 раза в год	м3	2,16216	доп. раб.
		- уборка и транспортировка мусора в установленное место до 150 м	2 раза в год	м3	2,16216	доп. раб.
		- очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	2 раза в год	м3	97,964152	доп. раб.
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпольй, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	в разделе 13				доп. раб.
3	Работы выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирных домах					
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущих способностей, наличия деформации, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;	- укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок при известковой кладке на 1 кг уложенных балок	по м/н	1 кг	43,246112	доп. раб.
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;	- укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок при известково-цементной кладке на 1 кг уложенных балок	по м/н	1 кг	55,55472	доп. раб.
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;	- усиление кирпичных конструкций монолитными железобетонными конструкциями 1м3 железобетонных стен	по м/н	м3	11844,51497	доп. раб.
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубков, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а так же наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жуками-точильщиками, с повышением обшивки или штукатурки стен.	- усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков 1м3 железобетонных сердечников	по м/н	м3	10808,40228	доп. раб.
	в случае поражений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнения.	- усиление кирпичных стен металлическими каркасами на 1 кг каркаса	по м/н	1 кг	37,932648	доп. раб.
		- усиление кирпичных стен металлическими тяжами на 1 кг металлических тяжей	по м/н	1 кг	1932,516976	доп. раб.
		- усиление кирпичных стен металлическими разгрузочными балками на 1 кг металлических балок	по м/н	1 кг	80,246504	доп. раб.
		- усиление кирпичных стен стальными обоями на 1 кг обоям	по м/н	1 кг	37,932024	доп. раб.
		- кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 50 кирпичей 1 м3 кладки	по м/н	м3	3084,586856	доп. раб.
		- кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 5м3, 1 м3 кладки	по м/н	м3	3214,752112	доп. раб.

		- кладка отдельных участков стен и заделка проемов шлакобетонными камнями, 1 м3 кладки	по м/н	м3	1957,322536	доп. раб.
		ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича	по м/н	м2	3694,958176	доп. раб.
		- ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	466,869	доп. раб.
		- ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	776,136192	доп. раб.
		- ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	466,216192	доп. раб.
		- ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	776,136192	доп. раб.
		- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1х0,5, на 1 м борозды	по м/н	м	410,841392	доп. раб.
		- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1х 1, на 1 м борозды	по м/н	м	412,9944	доп. раб.
		- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1х 1,5 на 1 м борозды	по м/н	м	445,753048	доп. раб.
		- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1,5 х 1,5 на 1 м борозды	по м/н	м	491,46292	доп. раб.
		- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 2 х 1,5 на 1 м борозды	по м/н	м	491,46292	доп. раб.
		- заделка трещин в кирпичных стенах кирпичем, 1 м заделанной трещины	по м/н	м	825,072976	доп. раб.
		- заделка трещин в каменных стенах цементным раствором, 1 м заделанной трещины	по м/н	м	47,779576	доп. раб.
		- ремонт наружных углов кирпичных стен притолщине заделки до 1/2 кирпича, 1 м2	по м/н	м2	571,744368	доп. раб.
		- ремонт наружных углов кирпичных стен притолщине заделки до 1 кирпича, 1 м2	по м/н	м2	965,647904	доп. раб.
		- укрепление слабодержащихся кирпичей, 1 м2	по м/н	м2	669,387992	доп. раб.
		- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м и глубиной до 100 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	111,323056	доп. раб.
		- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м и глубиной до 150 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	164,58	доп. раб.

	- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м и глубиной до 100 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	203,396752	доп. раб.
	- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м и глубиной до 150 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	259,7348	доп. раб.
	- ремонт стен из шлакобетонных камней, 1 м3 кладки	по м/н	м3	2470,379808	доп. раб.
	- утеплениепромерзающихуглов зданий и стыков панелей со стороны помещения, 1 м стыка	по м/н	м	350,414376	доп. раб.
	- заделка проемов, отверстий, гнезд при объеме заделки в одном месте до 0,5 м3, 1м3 кладки	по м/н	м3	3135,743832	доп. раб.
	- заделка проемов, отверстий, гнезд при объеме заделки в одном месте до 2 м3, 1м3 кладки	по м/н	м3	3155,751248	доп. раб.
	- заделка проемов, отверстий, гнезд при объеме заделки в одном месте до 5 м3, 1м3 кладки	по м/н	м3	3110,04148	доп. раб.
	- смена отдельными местами теплоизоляционных пакетов, 1м2 сменяемой поверхности	по м/н	м2	2429,817416	доп. раб.
	- утепление каменных стен с применением теплопакетов, м2 поверхности	по м/н	м2	2409,156048	доп. раб.
	- утепление крупноблочных и панельных стен с применением теплопакетов, м2 поверхности	по м/н	м2	2429,817208	доп. раб.
	- наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплению с толщиной плит до 50 мм, м2 поверхности	по м/н	м2	3751,398144	доп. раб.
	- наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплению с толщиной плит до 80 мм, м2 поверхности	по м/н	м2	3960,770216	доп. раб.
	- наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплению с толщиной плит более 80 мм, м2 поверхности	по м/н	м2	4079,336352	доп. раб.
	- восстановление гидроизоляции оштукатуренного цоколя, м2 оштукатуренной поверхности	по м/н	м2	165,027096	доп. раб.
	- ремонт окрасочной гидроизоляции, м2 окрасочной поверхности	по м/н	м2	117,644072	доп. раб.
	- оклеечная гидроизоляция цоколя руберондом, м2 оклееной поверхности	по м/н	м2	338,591656	доп. раб.
	- окрасочная гидроизоляция цоколя, м2 клееной поверхности	по м/н	м2	117,644072	доп. раб.
	- оштукатуривание поверхности цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором, м2	по м/н	м2	98,096856	доп. раб.
	- устройство оклеечной гидроизоляции, м2 сменяемой поверхности	по м/н	м2	152,702056	доп. раб.
	- гидроизоляция цоколя путем его облицовки плитками на полимерцементной мастике, м2 облицованной поверхности	по м/н	м2	422,083896	доп. раб.
	- гидроизоляция цоколя путем его облицовки плитками на цементном растворе, м2 облицованной поверхности	по м/н	м2	603,123248	доп. раб.

		- установка акустических плит, м2 поверхности	по м/н	м2	1506,765	доп. раб.
		- смена отдельных частей обшивки внутренних стен из плит древесностружечных с разборкой старой обшивки стен, м2 обшивки	по м/н	м2	90,587744	доп. раб.
		- обшивка внутренних стен плитами древесностружечными с разборкой старой обшивки стен (выполнение комплекса работ), м2 обшивки	по м/н	м2	166,33552	доп. раб.
		- замена креплений, м2 крепления	по м/н	м2	5192,23016	доп. раб.
		- отеска неровностей в кирпичных стенах, м2 в отесонной поверхности	по м/н	м2	281,881704	доп. раб.
		- ремонтобыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	161,4496	доп. раб.
		- ремонтобыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	149,139016	доп. раб.
		- ремонтобыкновенной штукатурки фасадов каменных стен с прорезкой рустов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	257,18888	доп. раб.
		- ремонт обыкновенной штукатурки фасадов бетонных стен с прорезкой рустов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	244,878296	доп. раб.
		- ремонт облицовки из мраморных плит, 1 место	по м/н	1 место	33,281144	доп. раб.
		- ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт. - 1 плитка	по м/н	1 плитка	28,205216	доп. раб.
		- ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте свыше 10 шт. - 1 плитка	по м/н	1 плитка	23,21488	доп. раб.
		- ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток (карнизных и плинтусных) - 1 плитка	по м/н	1 плитка	73,431488	доп. раб.
		- укрепление слабодержащихся облицовочных плиток на фасадах, 1 плитка	по м/н	1 плитка	18,451576	доп. раб.
		- заделка и герметизация швов и стыков в сенах крупноблочных домов, 1 м стыков	по м/н	1 м	129,097696	доп. раб.
		- заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам, 1 м шва	по м/н	1 м	89,303032	доп. раб.
		- ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд,	по м/н	1 м	15,562144	доп. раб.

		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами при горизонтальном стыке, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	32,321016	доп. раб.
		- ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами стыке, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	47,439704	доп. раб.
		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистеролом, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	142,571312	доп. раб.
		- ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей пенополистеролом, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	40,111344	доп. раб.
		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей тиоколовой или монтажной пеной, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	57,886816	доп. раб.
		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	57,462704	доп. раб.
		- ремонт и восстановление горизонтальных стыков, облицованных плитиденовыми полосами на поверхности, 1 м восстановлен. стыков	по м/н	1 м	133,63896	доп. раб.
		- ремонт и восстановление вертикальных стыков, облицованных плитиденовыми полосами на поверхности, 1 м восстановлен. стыков	по м/н	1 м	169,682032	доп. раб.
		- ремонт и восстановление уплотнения стыков насухо прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках, 1 м восстановлен. герметизации	по м/н	1 м	6,736808	доп. раб.
		- ремонт и восстановление уплотнения стыков на мастике прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках, 1 м восстановлен. герметизации	по м/н	1 м	10,371816	доп. раб.
		- известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов, м2	3-5 лет	м2	1908,754952	доп. раб.
		- известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных, м2	3-5 лет	м2	2701,505456	доп. раб.
		- казеиновое окрашивание гладких фасадов, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	21,05376	доп. раб.
		- казеиновое окрашивание фасадов с рустами и орнаментированных, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	23,066056	доп. раб.
		- окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	13,732784	доп. раб.

		- клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	18,129488	доп. раб.
		- окрашивание кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	14,900808	доп. раб.
		- клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	19,298136	доп. раб.
		- окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	27,382056	доп. раб.
		- окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	36,549344	доп. раб.
		- окрашивание рустованных кирпичных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	32,374888	доп. раб.
		- окрашивание рустованных оштукатуренных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	44,151432	доп. раб.
		- восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция бороздсечением 30х30 мм бетонных и ж/бетонных конструкций, м2 поверхности	по м/н	м2	133,348592	доп. раб.
		- восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", восстановление разрушенной части бетона толщиной слоя до 10мм бетонных и ж/бетонных конструкций, м2 поверхности	по м/н	м2	880,327448	доп. раб.
		- восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция бороздсечением 30х30 мм из кирпича, м2 поверхности	по м/н	м2	127,161528	доп. раб.
		- удаление железистых включателей,		1 включат.	24,712064	доп. раб.
		- ремонт участков с обнаженной арматурой и закладными деталям	по м/н	1 участок	106,39668	доп. раб.
		- оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и закладными деталями бетонных стен, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	149,139016	доп. раб.
		- смена подвесных желобов,;	по м/н	м2	156,580424	доп. раб.
		- смена настенных желобов,	по м/н	м	151,15412	доп. раб.
		- смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов при ширине покрытия до 0,4 м, м2 покрытия	по м/н	м2	495,2662	доп. раб.

		- смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов при ширине покрытия от 0,4 м до 0,7 м, м2 покрытия	по м/н	м	858,7306	доп. раб.
		- смена обделок примыканий из листовой стали настенных желоб, 1 м примыкания	по м/н	м	272,502152	доп. раб.
		- смена обделок примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков сандриков, оконных и балконных отливов, 1 м примыкания	по м/н	м	312,214864	доп. раб.
		- замена кронштейнов пожарных лестниц, 1 крепление	по м/н	1 крепление	33,567456	доп. раб.
		- восстановление (ремонт) флагодержателей	по м/н	1 флагодер.	326,2142	доп. раб.
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 2 раза с приставных лестниц, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	739,42908	доп. раб.
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 1 раз, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	44,710016	доп. раб.
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 2 раза, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	69,009096	доп. раб.
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 1 раз с приставных лестниц, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	54,921464	доп. раб.
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 2 раза с приставных лестниц, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	84,365944	доп. раб.
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 1 раз с подвесных люлек, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	52,863304	доп. раб.
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 2 раза с подвесных люлек, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	81,2786	доп. раб.
		- простая клеевая окраска стен, 1 м2 окрашенной поверхности	3 года	м2	16,419832	доп. раб.
		- улучшенная клеевая окраска стен, 1м2 окрашенной поверхности	3 года	м2	16,597568	доп. раб.
		- известковая окраска ранее окрашенных поверхностей, 1 м2 окрашенной поверхности	3 года	м2	13,41132	доп. раб.
		- простая маслянная окраска стен, 1 м2 окрашенной поверхности	3-6 лет	м2	15,847104	доп. раб.
		- улучшенная маслянная окраска стен, 1м2 окрашенной поверхности	3-6 лет	м2	17,101552	доп. раб.

4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий в многоквартирных домах					
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;	- смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшивке нового материала до 25 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	207,601264	доп. раб.
	выявление наличия, характера и величины в теле перекрытия и в местах примыканий стен, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;	- смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшивке нового материала до 50 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	238,871464	доп. раб.
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плиточной относительно другой по высоте отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного ж/б настила	- смена подшивки потолков под штукатурку при подшивке нового материала до 25 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	82,636216	доп. раб.
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;	- смена подшивки потолков под штукатурку при подшивке нового материала до 50 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	202,071376	доп. раб.
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жуками - точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;	- заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10x10 1 м3 заделки	по м/н	м3	4633,560048	доп. раб.
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);	- заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15x15 1 м3 заделки	по м/н	м3	4121,817232	доп. раб.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ	- заделка борозд в потолках бетонных перекрытий при сечении 10x10 1 м3 заделки	по м/н	м3	4949,789312	доп. раб.
5	Работы выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:	- заделка борозд в потолках бетонных перекрытий при сечении 15x15 1 м3 заделки	по м/н	м3	4335,203496	доп. раб.
	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;	- укрепление существующей подшивки потолка, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	39,194168	доп. раб.
	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными ж/б балками перекрытий и покрытий;	- смена местами накатов в чердачных перекрытиях из пластика, 1 м2 наката	по м/н	м2	413,737792	доп. раб.
	выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;	- смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок, 1 м2 наката	по м/н	м2	385,551712	доп. раб.

	выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;	- смена местами накатов в чердачных перекрытиях из шптов, 1 м2 наката	по м/н	м2	385,551712	доп. раб.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ	- смена засышки перекрытия толщиной до 150 мм с укладкой толя, 1 м2 наката	по м/н	м2	106,4076	доп. раб.
		- смена засышки перекрытия толщиной до 150 мм со смазкой глиняным раствором, 1 м2 наката	по м/н	м2	89,466832	доп. раб.
		- утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия 1 слой, 1 конец балки	по м/н	1 конец	272,955904	доп. раб.
		- утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия 2 слоя, 1 конец балки	по м/н	1 конец	329,130984	доп. раб.
		- утепление концов металлических балок чердачного перекрытия 2 слоя, 1 конец балки	по м/н	1 конец	212,1886	доп. раб.
		- смена акустических плит в потолках и отдельными местами	по м/н	м2	126,491872	доп. раб.
		- заделка щелей в верхней части перекрытия, 1м заделки	по м/н	1м заделки	74,113	доп. раб.
		- обмазочная гидроизоляция бетонных, ж/б и кирпичных поверхностей, 1 м2 поверхности	по м/н	м2	260,09932	доп. раб.
		- горизонтальная отсечная изоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро" ж/б конструкций /1 отверстие 25 мм, глубина 250 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	24,838112	доп. раб.
		- горизонтальная отсечная изоляция цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит-Гидро" ж/б конструкций /добавлять на каждые 50 мм глубины отверстий к п. 4.3.1., 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	3,770624	доп. раб.
		- антисептирование древесины водными растворами, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	10,555168	доп. раб.
		- антисептирование древесины пастами битумными, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	370,043856	доп. раб.
		- антисептирование древесины пастами на камешноугольном лаке, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	486,99456	доп. раб.
		- антисептирование древесины пастами экстрактными 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	354,004976	доп. раб.
		- антисептирование древесины маслянистыми антисептиками, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	339,048528	доп. раб.
		- ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине, 1 м доски	по м/н	м	84,839664	доп. раб.
		- усиление деревянных балок при смене концов деревянных балок, 1 конец балки	по м/н	1 конец	7660,449576	доп. раб.

		- усиление деревянных балок при смене черепных брусков, 1 м бруска	по м/н	м	26,93184	доп. раб.
		- усиление металлических анкеров на концы деревянных балок, 1 кг анкеров	по м/н	кг	42,508336	доп. раб.
		- укладка металлических балок при ремонте междуэтажных перекрытий, 1 кг балок	по м/н	кг	33,92532	доп. раб.
		- укладка металлических балок при ремонте чердачных перекрытий, 1 кг балок	15 лет	кг	45,545968	доп. раб.
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 4,5 м массой до 350 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	5976,164272	доп. раб.
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 4,5 м массой свыше 350 кг до 1000 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	4287,705552	доп. раб.
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 5 м массой до 350 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	5976,164272	доп. раб.
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 5 м массой свыше 350 кг до 1000 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	4220,627736	доп. раб.
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 6 м массой до 350 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	5976,164272	доп. раб.
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 6 м массой свыше 350 кг до 1000 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	4131,191688	доп. раб.
		- установка стойки под балку или прогон перекрытия, 1 м стойки	по м/н	м	11812,53528	доп. раб.
		- врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке, 1 ригель	по м/н	1 ригель	1769,520272	доп. раб.
		- врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке, 1 ригель	по м/н	1 ригель	2031,651232	доп. раб.
		- устранение просадки конца балки на опоре, 1 место	по м/н	1 место	549,843008	доп. раб.
		- укрепление концов деревянных балок при помощи подбалки из бруса сверху или снизу, 1 место	по м/н	1 место	1201,991336	доп. раб.
		- укрепление концов деревянных балок при помощи коротыша, заделываемого в стену, 1 место	по м/н	1 место	1075,760712	доп. раб.
		- укрепление концов деревянных балок при помощи коротыша, на болтах к стене, 1 место	по м/н	1 место	643,573632	доп. раб.
		- заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия, 1	по м/н	1 отверстие	54,652624	доп. раб.
6	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов;					
	проверка кровли на отсутствие протечек	в соответствии с графиком	по графику			доп. раб.
	проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и др. оборудования, расположенного на крыше;	в соответствии с графиком	по графику			доп. раб.

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, крепление элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;	в соответствии с графиком	по графику			доп. раб.
проверка состояния бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания ж/б коробов и др. элементов на эксплуатируемых крышах;	в соответствии с графиком	по графику			доп. раб.
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;	в соответствии с графиком	по графику			доп. раб.
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;	в соответствии с графиком	по графику			доп. раб.
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытия;	в соответствии с графиком	по графику			доп. раб.
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от	сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек;	по м/н	м2 кровли	1,352624	доп. раб.
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи,	по мере необходимости,	по м/н	м2	1,352	доп. раб.
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками составами;	покрытие старых рулонных кровель готовым составом,	15 лет	м2 кровли	53,54856	доп. раб.
	устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром" слоем 2мм	15 лет	м2 поверхность	100,737728	доп. раб.
	оклейка поверхности стеклосеткой на мастике "Поликром" слоем 2 мм	15 лет	м2 поверхность	240,053424	доп. раб.
	устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром" слоем 3 мм	15 лет	м2 поверхность	138,924864	доп. раб.
	масляная окраска конструктивных элементов	5лет	м2	17,423536	доп. раб.
	окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз	5лет	м2	52,982176	доп. раб.
проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;	масляная окраска парапетов, архитектурных деталей	5лет	м2	17,423536	доп. раб.
проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	ремонт металлических парапетных решеток	5лет	м2	65,333632	доп. раб.
	масляная окраска крыш	15 лет	м2	53,54856	доп. раб.
	окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой	15 лет	м2	15,478736	доп. раб.

проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;	окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических воздухоотводов	15 лет	м2	34,916128	доп. раб.
	окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой	15 лет	м2	27,542944	доп. раб.
	окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз	15 лет	м2	22,063912	доп. раб.
	масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	15 лет	м2	64,865216	доп. раб.
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановления работ (при необходимости) проведение восстановительных работ.	постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/4 листа	по м/н	1 заплата	224,6816	доп. раб.
	постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа	по м/н	1 заплата	414,933064	доп. раб.
	постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 3/4 листа	по м/н	1 заплата	605,720856	доп. раб.
	промазка свищей в покрытии из кровельной стали	по м/н	1 свищ	1,585272	доп. раб.
	промазка фальцев покрытия из кровельной стали	по м/н	1 фальц	7,473336	доп. раб.
	смена поврежденных листов асбоцементных кровель	по м/н	м2 смен. пов.	123,92016	доп. раб.
	смена поврежденных плиток асбоцементных кровель	по м/н	1 плитка	51,006072	доп. раб.
	смена поврежденных плиток (черепиц) черепичной крыши	по м/н	1 плитка	72,02416	доп. раб.
	постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	по м/н	1 заплата	61,19152	доп. раб.
	ремонт местами драночной кровли	по м/н	м2 кровли	50,856416	доп. раб.
	смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши)	по м/н	м2 кровли	319,971496	доп. раб.
	смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности)	по м/н	м2 кровли	347,016904	доп. раб.
	смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (сложные крыши)	по м/н	м2 кровли	389,307776	доп. раб.
	смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	по м/н	м2	61,19152	доп. раб.
	смена поврежденных листов асбоцементных кровель	по м/н	м2	123,591	доп. раб.
	смена поврежденных плиток асбоцементных кровель	по м/н	м2	50,957296	доп. раб.
	смена поврежденных плиток (черепиц) черепичных кровель	по м/н	м2	72,02416	доп. раб.
	смена разжелобка в металлических кровлях шириной до 0,7 м	по м/н	1м	237,462472	доп. раб.
	смена разжелобка в металлических кровлях шириной до 0,7 - 1,4 м	по м/н	1м разжелобка	289,709056	доп. раб.

		смена стальных азжолобков в рулонных и штучных кровлях	по м/н	1м разжелобка	446,732312	доп. раб.
		смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше)	по м/н	1м обрешетки	179,083008	доп. раб.
		смена местами обрешетки крыши из досчатого настила (при разобранной крыше) толщиной доски до 32 мм	по м/н	1м обрешетки	252,313984	доп. раб.
		смена местами обрешетки крыши из досчатого настила (при разобранной крыше) толщиной доски до 40 мм	по м/н	1м обрешетки	362,911744	доп. раб.
		смена местами обрешетки крыши из досок с прозорами (при разобранной крыше) толщиной доски до 32 мм	по м/н	1м обрешетки	97,451328	доп. раб.
		поджатие фальцев и гребней стальной кровли	по м/н	1м фальца (гребня)	56,954872	доп. раб.
		замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа "Ондулин" по деревянной сплошной обрешетке с её устройством при уклоне кровли до 10%	по м/н	1м кровли	538,934448	доп. раб.
		замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа "Ондулин" по деревянной сплошной обрешетке с её устройством	по м/н	1м кровли	385,027032	доп. раб.
		замена старой кровли на кровли на кровли из скатных однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест	по м/н	1м кровли	287,72796	доп. раб.
			по м/н	1 колпак	321,862736	доп. раб.
		смена колпаков вентиляционных труб	по м/н	на каждый доп. колпак	95,939584	доп. раб.
		укрепление водосточных труб, колен и воронок с лестниц или подмостей	3 - 5 лет	м2 общ. пл.	0,935064	обяз. раб.
		укрепление водосточных труб, колен и воронок с люлек	3 - 5 лет		1,073592	
7	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов;					
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и осколов в ступенях;	по графику 2 раза в год	2 р/г			доп. раб.
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступах в домах с ж/б лестницами;	заделка трещин и мелких выбоин;	3 - 5 лет	1 место	34,4776588	доп. раб.
		заделка отбитых мест	3 - 5 лет	1 место	117,746304	доп. раб.
	выявление прогибов косоуров, нарушение связи косоуров площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;	ремонт металлических косоуров с применением дуговой сварки	3 - 5 лет	1 балка	52,330512	доп. раб.
		оштукатуривание металлических косоуров	3 - 5 лет	м2	1411,571096	доп. раб.
		устранение повышенных прогибов площадок и маршей при сварке	3 - 5 лет	1 м балки	409,516328	доп. раб.

		ремонт лестничных решеток	3 - 5 лет	1 м решетки	910,742248	доп. раб.
		укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок;	3 - 5 лет	1 м стойки	19,3908	доп. раб.
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушение крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а так же наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	смена прямых частей перил	3 - 5 лет	1м поручня	1087,900216	доп. раб.
		смена закругленных частей поручня	3 - 5 лет	1м поручня	1411,571096	доп. раб.
		изготовление прямых частей поручня	3 - 5 лет	1м поручня	79,860664	доп. раб.
		изготовление закругления с марша на марш	3 - 5 лет	1м поручня	357,630416	доп. раб.
		изготовление закругления с марша на площадку	3 - 5 лет	1м поручня	318,678048	доп. раб.
		постановка заделок в тело поручней	3 - 5 лет	1 заделка	43,340752	доп. раб.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;		3 - 5 лет			доп. раб.
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя и ли окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;	окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	3 - 5 лет	м2	55,530904	доп. раб.
		окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза	3 - 5 лет	м2	71,802328	доп. раб.
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами;					доп. раб.
8	Работы выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов;					
	выявление нарушений отделки фасада и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;	замена креплений;	5 лет	м2 крепления	5192,23016	доп. раб.
		отеска неровностей на кирпичных стенах;	по м/н	м2	281,881704	доп. раб.
		ремонт декоративной штукатурки гладких фасадов отдельными местами;	по м/н	м2	309,116288	доп. раб.
		ремонт декоративной штукатурки фасадов каменных стен с прорезкой рустов отдельными местами;	по м/н	м2	475,739784	доп. раб.
		ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами;	по м/н	м2	161,4496	доп. раб.
		ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов отдельными местами;	по м/н	м2	149,139016	доп. раб.
		ремонт обыкновенной штукатурки фасадов каменных стен с прорезкой рустов отдельными местами;	по м/н	м2	257,18888	доп. раб.
		ремонт обыкновенной штукатурки фасадов бетонных стен с прорезкой рустов отдельными местами;	по м/н	м2	244,878296	доп. раб.
		ремонт облицовки мраморных плит;	по м/н	1 место	33,281144	доп. раб.

		ремонт облицовки из керамических и глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт.	по м/н	1 плитка	28,205216	доп. раб.
		ремонт облицовки из керамических и глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте свыше 10 шт.	по м/н	1 плитка	23,21488	доп. раб.
		ремонт облицовки из керамических и глазурованных плиток (карнизных и плинтусных)	по м/н	1 плитка	73,431488	доп. раб.
		укрепление слабодержащихся облицовочных плиток на фасадах;	по м/н	1 плитка	18,451576	доп. раб.
		заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных домов;	по м/н	1 м шва	129,097696	доп. раб.
		заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам;	по м/н	м стыка	89,303032	доп. раб.
		ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	по м/н	м стыка	15,562144	доп. раб.
		ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами при горизонтальном стыке;	по м/н	м стыка	32,321016	доп. раб.
		ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами	по м/н	м стыка	47,439704	доп. раб.
		ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистеролом;	по м/н	м стыка	142,571312	доп. раб.
		ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей пенополистеролом;	по м/н	м стыка	40,111032	доп. раб.
		ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей тиокиловой или монтажной пеной;	по м/н	1 м герметизации	57,886816	доп. раб.
		ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками;	по м/н	1 м герметизации	57,462704	доп. раб.
		ремонт и восстановление горизонтальных стыков , облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности;	по м/н	1 м герметизации	133,63896	доп. раб.
		ремонт и восстановление вертикальных стыков , облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности;	по м/н	1 м герметизации	169,682032	доп. раб.
		ремонт и восстановление уплотнения стыков насухо прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках;	по м/н	1 м герметизации	6,736808	доп. раб.
		ремонт и восстановление уплотнения стыков на мастике прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках;	по м/н	1 м герметизации	10,371816	доп. раб.

		смена подвесных желобов	по м/н	м желоба	156,580424	доп. раб.
		смена настенных желобов	по м/н	м желоба	151,15412	доп. раб.
		смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м	по м/н	м2 покрытие	495,2662	доп. раб.
		смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия свыше 0,4 м до 0,7 м	3-5 лет	м2 покрытие	858,7306	доп. раб.
		смена обделки примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков сандриков, оконных и балконных отливов;	3-5 лет	м2 покрытие	312,214864	доп. раб.
		смена обделок примыканий из листовой стали настенных желоб;	3-5 лет	м2 покрытие	272,502152	доп. раб.
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;		известковое окрашивание оштукатуренных фасадов;	3-5 лет	м2	1908,7536	доп. раб.
		известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных	3-5 лет	м2	2701,504	доп. раб.
		казеиновое окрашивание гладких фасадов	3-5 лет	м2	21,05376	доп. раб.
		казеиновое окрашивание гладких фасадов с рустами и орнаментированных	3-5 лет	м2	23,066056	доп. раб.
		окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами;	3-5 лет	м2	13,732784	доп. раб.
		клеевая окраска гладких кирпичных фасадов;	3-5 лет	м2	18,129488	доп. раб.
		окрашивание гладких кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами;	3-5 лет	м2	14,900808	доп. раб.
		клеевая окраска гладких кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных ;	3-5 лет	м2	19,298136	доп. раб.
		окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	27,382056	доп. раб.
		окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	36,549344	доп. раб.
		окрашивание рустованных кирпичных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	32,374888	доп. раб.
		окрашивание рустованных оштукатуренных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	44,151432	доп. раб.
		восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд сечением 30х30 мм бетонных и	3-6 лет	м2	133,348592	доп. раб.
		восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", восстановление разрушенной части бетона толщиной слоя 10мм бетонных и ж/б конструкций;	3-6 лет	м2	880,327448	доп. раб.
		восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд сечением 30х30 мм из кирпича;	3-6 лет	м2	127,161528	доп. раб.

		удаление железистых включений;	3-6 лет	1 включение	24,712064	доп. раб.
		ремонт участков с обнаженной арматурой и закладными деталями;	3-6 лет	1 участок	106,39668	доп. раб.
		оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и закладными деталями бетонных стен;	3-6 лет	м2	149,139016	доп. раб.
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз;	3-6 лет	м2	44,710016	доп. раб.
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раз;	3-6 лет	м2	69,009096	доп. раб.
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз с приставных лестниц;	3-6 лет	м2	54,921464	доп. раб.
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раз с приставных лестниц;	3-6 лет	м2	84,365944	доп. раб.
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз с подвесных люлек;	3-6 лет	м2	52,863304	доп. раб.
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза с подвесных люлек;	3-6 лет	м2	81,2786	доп. раб.
		простая клеевая окраска стен;	3-5 лет	м2	16,419832	доп. раб.
		улучшенная клеевая окраска стен	3-5 лет	м2	16,597568	доп. раб.
		известковая окраска ранее окрашенных поверхностей;	3-5 лет	м2	13,41132	доп. раб.
		простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей;	3-8 лет	м2	15,847104	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей;	3-8 лет	м2	17,101552	доп. раб.
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание в здание, в подвалы и над балконами;	ремонт плит балконов, лоджий и эркеров;	4-5 лет	м3	172,486704	доп. раб.
		восстановление козырьков;	4-5 лет	м2	947,744928	доп. раб.
		восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров;	4-5 лет	м2	16,263	доп. раб.
		восстановление (ремонт) вручную гидроизоляции балконов, лоджий	4-5 лет	м2	81,52196	доп. раб.
		восстановление (ремонт) гидроизоляции балконов, лоджий с помощью перфоратора	4-5 лет	м2	226,498584	доп. раб.
		модернизация, ремонт гидроизоляции козырьков	4-5 лет	м2	1034,762768	доп. раб.
		модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, эркеров с применением цементно-песочного состава проникающего действия "Эволит-Гидро" толщиной 2 мм	4-5 лет	м2	79,023048	доп. раб.
		модернизация гидроизоляции козырьков;	4-5 лет	м2	1034,762768	доп. раб.
		восстановление ограждающих решеток;	4-5 лет	1 м решетки	65,788112	доп. раб.

		укрепление стоек металлических ограждений;	4-5 лет	1 стойка	271,184368	доп. раб.
		снятие и устройство асбоцементных листов при ремонте ограждения;	4-5 лет	м2	183,19184	доп. раб.
		устранение повреждений ж/б ограждений;	4-5 лет	1 отверстие	171,8496	доп. раб.
		устранение повреждений кирпичных ограждений;	4-5 лет	1 м трещины	1241,445608	доп. раб.
		окраска металлических элементов ограждений балконов, лоджий и эркеров за один раз с люлек;	4-5 лет	м2	40,141192	доп. раб.
		окраска металлических элементов ограждений балконов, лоджий и эркеров за два раза с люлек;	4 года	м2	46,650968	доп. раб.
		простая масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с лестниц;	4 года	м2	80,857504	доп. раб.
		простая масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с люлек;	4 года	м2	103,97192	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с лестниц;	м2	4 года	35,395152	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с люлек;	4 года	м2	124,565168	доп. раб.
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) ограничителей хода дверей (остановы);		восстановление разрушенной теплоизоляции дверей;	8 лет	м2	294,779888	доп. раб.
		замена обивки дверей;	8 лет	м2	579,180056	доп. раб.
		ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусек	219,841856	доп. раб.
		ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусек	293,51712	доп. раб.
		ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на четыре сопряжения;	8 лет	1 брусек	441,051832	доп. раб.
		ремонт дверных коробок в узких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	1982,106048	доп. раб.
		ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах;	8 лет	1 коробка	1803,399624	доп. раб.
		ремонт дверных коробок в широких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	3222,32716	доп. раб.
		ремонт калевки дверных полотен;	8 лет	1 место	28,11432	доп. раб.
		ремонт порогов шириной 100 мм;	8 лет	1 место	101,209108	доп. раб.
		ремонт порогов шириной 150 мм;	8 лет	1 место	132,597296	доп. раб.
		смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне;	8 лет	1 петля	168,3708	доп. раб.
		смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне;	8 лет	1 петля	164,927256	доп. раб.
		смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями;	8 лет	1 м наличников	38,224264	доп. раб.

		смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами;	8 лет	1 м наличников	394,050072	доп. раб.
		смена наличников дверных проемов из твердой древесины с навеской на крючки;	8 лет	1 м наличников	129,89756	доп. раб.
		укрепление наличников дверных проемов;	8 лет	1 м наличников	46,31328	доп. раб.
		смена пружины;	8 лет	1 пружина;	308,789416	доп. раб.
		смена ручки дверной;	8 лет	1 ручка	178,640592	доп. раб.
		смена шпингалетов;	8 лет	1 шпингалет	144,923272	доп. раб.
		смена замков накладных;	8 лет	1 замок	306,070544	доп. раб.
		смена замков врезных;	8 лет	1 замок	387,559224	доп. раб.
		восстановление (модернизация) остекления дверей;	8 лет	м2	359,065408	доп. раб.
		простая масляная окраска дверей;	8 лет	м2	92,327456	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска дверей;	8 лет	м2	132,080936	доп. раб.
		обивка дверей теплоизолирующими материалами;	8 лет	м2	336,99744	доп. раб.
		проконопачивание и укрепление дверных коробок;	8 лет	1 коробка	274,042288	доп. раб.
		восстановление разрушенной теплоизоляции дверей из стекловаты;	8 лет	м2	268,513336	доп. раб.
		обивка дверей оцинкованной кровельной сталью;	8 лет	м2	55,903224	доп. раб.
		восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах;	8 лет	м2 откоса	285,30268	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов;	8 лет	м2 откоса	995,8546	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки внутренних откосов	8 лет	м2 откоса	326,100112	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки наружных откосов деревянных	8 лет	м2 откоса	301,183272	доп. раб.
9	Работы , выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах;					
	выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;	устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных перегородок методом инъекционирования раствора;	15 лет	п.м. изол. поверх.	936,297128	доп. раб.
		восстановление (ремонт) окрасочной гидроизоляции перегородок	15 лет	м2	112,068528	доп. раб.
		путем обмазочной гидроизоляции кирпичных и ж/б перегородок цементно-песчаным составом проникающего действия "Эволит Гидро"	15 лет	м2	260,09932	доп. раб.

		путем покрытия поверхности деревянных перегородок гидрофобизаторами типа Гидротэкс-Ф	15 лет	м2	269,246848	доп. раб.
		путем покрытия поверхности кирпичных и ж/б перегородок гидрофобизаторами типа Гидрофоб ФЗ, Атакамест 944м,	15 лет	м2	289,60048	доп. раб.
		смена отдельных участков деревянных перегородок без фольцовки;	15 лет	м2	401,410776	доп. раб.
		смена отдельных участков деревянных каркасно-обшивочных перегородок;	15 лет	м2	567,41932	доп. раб.
		смена отдельных участков деревянных щитовых перегородок;	15 лет	м2	463,321352	доп. раб.
		смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков;	15 лет	1 блок	200,694104	доп. раб.
		устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки перегородки;	15 лет	м2	1274,463632	доп. раб.
		устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки отдельных участков кирпичных	15 лет	м3 кладки	3084,586856	доп. раб.
		укрепление слабодержащихся кирпичей и плиток;	15 лет	м2	668,626088	доп. раб.
		устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами;	15 лет	на 1 м бруса	386,941256	доп. раб.
		восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 шт.	15 лет	1 плитка	29,00664	доп. раб.
		восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте более 10 шт.	15 лет	1 плитка	25,670216	доп. раб.
		восстановление (ремонт) облицовки перегородок гипсокартонными листами при разнере повреждения до 1м2	15 лет	м2	36,44888	доп. раб.
		восстановление (ремонт) облицовки перегородок гипсокартонными листами при разнере повреждения до 1,5 м2	15 лет	м2	32,136936	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известковыми растворами площадью отдельных мест до 1 м2		м2	203,220784	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известковыми растворами	3-5 лет	м2	159,796416	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 1 м2	3-5 лет	м2	214,176144	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 10 м2	3-5 лет	м2	159,89584	доп. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2	3-5 лет	м2	215,573592	доп. раб.

		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известково-алебастровыми растворами площадью отдельных мест до 10 м2	3-5 лет	м2	170,176136	доп. раб.
		окраска перегородок известковыми составами;	3-8 лет	м2	12,870728	доп. раб.
		простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски до 10 %	3-5 лет	м2	32,068504	доп. раб.
		простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски 10-35 %	3-5 лет	м2	43,040504	доп. раб.
		простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски более 35 %	3-5 лет	м2	68,048968	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски до 10 %	3-5 лет	м2	42,420664	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски 10 -35 %	3-5 лет	м2	58,427044	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски более 35 %	3-5 лет	м2	78,043888	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	3-5 лет	м2	46,430384	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски 10 -35 %	3-5 лет	м2	64,519728	доп. раб.
		улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	3-5 лет	м2	87,675536	доп. раб.
	проверка звукоизоляции и огнезащиты	заделки трещин,отверстий до 0,1 м2 и глубиной до 100 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	172,762928	доп. раб.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	заделка трещин,отверстий до 0,1 м2 и глубиной 100 - 150 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	253,567288	доп. раб.
		заделка трещин,отверстий до 0,2 м2 и глубиной до 100 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	307,02724	доп. раб.
		заделки трещин,отверстий до 0,2 м2 и глубиной 100 - 150 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	336,062064	доп. раб.
		заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором;	15 лет	1м трещины	24,99796	доп. раб.
		заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках кирпичом;	15 лет	1м трещины	1039,983568	доп. раб.
		заделка шелей, швов и стыков в перегородках;	15 лет	1м трещины	6,775288	доп. раб.
		путем обшивки звукоизоляционными плитами;	15 лет	1м2	32,381856	доп. раб.
		модернизация звукоизоляционных свойств перегородокс помощьюультратонких матов;	15 лет	1м2	240,175936	доп. раб.
		установка гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя;	15 лет	1 м2	1787,459544	доп. раб.

		огнезащита деревянных нештукатуренных перегородок паропроницаемыми составами для усиления пожаробезопасности;	5 лет	1 м2	135,505344	доп. раб.
		путем пропитки деревянных перегородок антипиренами типа ФОХ, КСД, Пирилакс-люкс, ПП (1 степени теплозащиты)		1 м2	70,806008	доп. раб.
		путем пропитки деревянных перегородок антипиренами типа Огнезащита, Фенилакс, МС, КСД, Пирилакс-люкс, ПП (2 степени теплозащиты)		1 м2	46,971912	доп. раб.
		путем покраски перегородок вспучивающимися красками типа Огнезащита+, Аквест-01, Пирекс;		1 м2	50,453104	доп. раб.
10	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию-устранение выявленных	см. п.3, п.4; п.10;				доп. раб.
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)					доп. раб.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	смена вентиляционной решетки,	3 года	1 решетка	103,396384	доп. раб.
		ремонт продухов вентилятора;	3 года	м2 отремонт. поверх-ти	154,533496	доп. раб.
		окраска продухов вентилятора.	3 года	м2 отремонт. поверх-ти	36,549344	доп. раб.
		разборка вентиляционных каналов,	по м/н	м2 канала	31,235048	доп. раб.
		ремонт вентиляционных коробок;	3 года	м2 канала	144,299376	доп. раб.
		прочистка засоренных вентиляционных каналов;	1 раз в 2 года	1 канал	21,214544	доп. раб.
		текущий ремонт дросселя - клапана диаметром до 200 мм	3 года	1 клапан	669,803992	доп. раб.
		текущий ремонт дросселя - клапана диаметром до 400 мм	3 года	1 клапан	697,140288	доп. раб.
		штукатуривание поверхности дымовых труб,	3 - 5 лет	м2 пов-ти	141,81544	доп. раб.
		выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при трещине до 10мм	3 - 5 лет	м2	80,609776	доп. раб.
		смена дефлектора;	5 лет	1 дефл	809,8246	доп. раб.
		окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой,	3 - 5 лет	м2	27,542944	доп. раб.

		ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича;	5-10 лет	м2	504,257312	доп. раб.
		ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами;	3-5 лет	м2	161,775016	доп. раб.
11	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;					
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);					
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	заделка выбоин в цементных полах;	5-10 лет	м2	104,91676	доп. раб.
		ремонт дощатых полов;	15 лет	м2	84,595888	доп. раб.
		восстановление покрытия полов из керамической плитки;	3 -5 лет	1 плитка	283,888072	доп. раб.
		восстановление покрытия полов из линолеума;	3 -5 лет	м2	277,480424	доп. раб.
		ремонт провесов дощатых покрытий площадью до 5 м2	3 -5 лет	м2	11,122696	доп. раб.
		ремонт провесов дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	3 -5 лет	м2	7,38972	доп. раб.
		ремонт дощатых покрытий площадью до 5 м2	3 -5 лет	м2	45,93836	доп. раб.
		ремонт дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	3 -5 лет	м2	30,625608	доп. раб.
		стрижка и циклевка паркетных покрытий	3 -5 лет	м2	51,842752	доп. раб.
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	59,302984	доп. раб.
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	307,800376	доп. раб.
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	566,605104	доп. раб.
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	62,35164	доп. раб.
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	329,635072	доп. раб.
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	629,386888	доп. раб.
		окраска деревянных полов;				
		масляная окраска полов;	3 года	м2	35,376536	доп. раб.
		масляная окраска плинтусов;	3 года	м2	56,363216	доп. раб.
		масляная окраска галтелей;	3 года	м2	48,840064	доп. раб.

		ремонт полов:				
		смена досок в полах;	5-8 лет	п. м доски	6002,88	доп. раб.
		смена поврежденных плитусов;	5-8 лет	п. м плит.	24,012248	доп. раб.
		смена поврежденных галтелей;	5-8 лет	п. м плит.	38,298832	доп. раб.
		ремонт бетонных полов;	3-5 лет	м2	101,561408	доп. раб.
		ремонт поверхности цементных полов;	3-5 лет	м2	85,871032	доп. раб.
		выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы	3-5 лет	м2	75,742576	доп. раб.
12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;					
		ремонт и укрепление входных дверей:				доп. раб.
		срок эксплуатации входных домов до 10 лет	по м/н	м2 общ. пл.	0,46176	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов от 11 - 20 лет	по м/н	м2 общ. пл.	0,565656	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов 21 до 30 лет	по м/н	м2 общ. пл.	0,473304	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов от 31 до 70 лет	по м/н	м2 общ. пл.	0,531024	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов более 70 лет	по м/н	м2 общ. пл.	0,738816	обяз. раб.
		замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования:				
		срок эксплуатации входных домов до 10 лет	по м/н	м2 общ. пл.	1,235208	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов от 11 - 20 лет	по м/н	м2 общ. пл.	1,26984	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов 21 до 30 лет	по м/н	м2 общ. пл.	1,408368	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов от 31 до 70 лет	по м/н	м2 общ. пл.	1,604616	обяз. раб.
		срок эксплуатации входных домов более 70 лет	по м/н	м2 общ. пл.	1,950936	обяз. раб.
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;	ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусок	219,841856	доп. раб.

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусок	293,51712	доп. раб.
	ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на 4 сопряжения;	8 лет	1 брусок	441,051832	доп. раб.
	ремонт дверных коробок в узких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	1982,106048	доп. раб.
	ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах;	8 лет	1 коробка	1803,399624	доп. раб.
	ремонт дверных коробок в широких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	3222,32716	доп. раб.
	ремонт калевки дверных полотен;	8 лет	1 место	28,11432	доп. раб.
	ремонт порогов шириной 100 мм;	8 лет	1 место	101,209108	доп. раб.
	ремонт порогов шириной 150 мм;	8 лет	1 место	132,597296	доп. раб.
	смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне;	8 лет	1 петля	168,3708	доп. раб.
	смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне;	8 лет	1 петля	164,927256	доп. раб.
	смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями;	8 лет	1 п.м. налич	38,224264	доп. раб.
	смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами;	8 лет	1 п.м. налич	40,450072	доп. раб.
	смена наличников дверных проемов из твердой древесины с навеской на крючки;	8 лет	1 п.м. налич	129,89756	доп. раб.
	укрепление наличников дверных проемов;	8 лет	1 п.м. налич	46,31328	доп. раб.
	смена пружины;	5 лет	1 пружина	308,789416	доп. раб.
	смена ручки дверной;	5 лет	1 ручка	178,640592	доп. раб.
	смена шпингалетов;	5 лет	1 шпинг-т	144,923272	доп. раб.
	смена замков накладных;	5 лет	1 замок	306,070544	доп. раб.
	смена замков врезных;	5 лет	1 замок	387,559224	доп. раб.
	восстановление (модернизация) остекления дверей;	5 лет	м2	359,065408	доп. раб.
	простая масляная окраска дверей;	3-5 лет	м2	92,327456	доп. раб.
	улучшенная масляная окраска дверей;	3-5 лет	м2	132,080936	доп. раб.
	ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете;	3-5 лет	1 коробка или колода	473,818904	доп. раб.
	ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах;	3-5 лет	1 коробка или колода	842,178896	доп. раб.
	ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах;	3-5 лет	1 коробка или колода	986,211824	доп. раб.

	ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок;	3-5 лет	1 створка	64,746032	доп. раб.
	ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами;	3-5 лет	1 створка	70,840744	доп. раб.
	ремонт оконных переплетов широких составных коробок;	3-5 лет	1 створка	78,458952	доп. раб.
	ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит	8 лет	1 плита	92,07588	доп. раб.
	ремонт форточки;	8 лет	1 форточка	76,183016	доп. раб.
	ремонт подоконных досок;	8 лет	1 доска	39,551616	доп. раб.
	смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке;	8 лет	1 петля	159,761264	доп. раб.
	смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке;	8 лет	1 петля	155,456184	доп. раб.
	смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями	8 лет	1 п. м наличника	40,092416	доп. раб.
	смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами;	8 лет	1 п. м наличника	42,532776	доп. раб.
	смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с навеской на крючки;	8 лет	1 п. м наличника	132,972008	доп. раб.
	укрепление наличников оконных проемов;	8 лет	1 п. м наличника	5,769504	доп. раб.
	промазка фальцев 10 x 15 мм в деревянных переплетах замазкой, приготовленной на олифе;	8 лет	1 п.м фальца	64,020528	доп. раб.
	промазка фальцев 15 x 25 мм в деревянных переплетах замазкой, приготовленной на олифе;	8 лет	1 п.м фальца	66,67232	доп. раб.
	промазка фальцев 15 x 20 мм в деревянных переплетах замазкой, приготовленной на олифе;	8 лет	1 п.м фальца	72,075744	доп. раб.
	промазка фальцев 10 x 15 мм в деревянных переплетах битумной замазкой;	8 лет	1 п.м фальца	75,328136	доп. раб.
	промазка фальцев 15 x 25 мм в деревянных переплетах битумной замазкой;	8 лет	1 п.м фальца	76,312184	доп. раб.
	промазка фальцев 15 x 20 мм в деревянных переплетах битумной замазкой;	8 лет	1 п.м фальца	78,331864	доп. раб.
	временная замена разбитого стекла фанерой;	п/н	м2	22,553752	доп. раб.
	смена ручки оконной;	8 лет	1 ручка	176,8	доп. раб.
	смена задвижки	3-5 лет	1 задвижка	37,648	доп. раб.
	простая масляная окраска оконных рам;	3-5 лет	м2	130,824928	доп. раб.
	улучшенная масляная окраска оконных рам;	3-5 лет	м2	175,143904	доп. раб.
	установка водоотливов с высотой проемов до 1 м	5 лет	м2 проема	186,018144	доп. раб.
	установка водоотливов с высотой проемов до 1-2 м	5 лет	м2 проема	97,0814	доп. раб.

		установка водоотливов с высотой проемов выше 2 м	5 лет	м2 проема	70,986968	доп. раб.
		замена одностворных дверей на врезных шпонках;	8 лет	1 полотно	1764,56436	доп. раб.
		замена двухстворных дверей на врезных шпонках;	8 лет	1 полотно	2669,749784	доп. раб.
		замена одностворных дверей на планках;	8 лет	1 полотно	1752,375144	доп. раб.
		замена двухстворных дверей на планках;	8 лет	1 полотно	1772,182672	доп. раб.
		смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок;	8 лет	1 створка	539,449768	доп. раб.
		смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами;	8 лет	1 створка	544,020256	доп. раб.
		смена створок оконных переплетов широких составных коробок;	8 лет	1 створка	549,353584	доп. раб.
		обивка дверей теплоизолирующими материалами;	8 лет	м2	336,99744	доп. раб.
		проконопачивание и укрепление дверных коробок;	8 лет	1 коробка	274,042288	доп. раб.
		восстановление разрушенной тепловой изоляции дверей из стекловаты;	8 лет	м2	268,513336	доп. раб.
		обивка дверей оцинкованной кровельной сталью;	8 лет	м2	55,903224	доп. раб.
		восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах;	8 лет	м2 откоса	285,30268	обяз. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов;	8 лет	м2 откоса	995,8546	обяз. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки внутренних откосов деревянных домов;	8 лет	м2 откоса	326,100112	обяз. раб.
		восстановление (ремонт) штукатурки наружных откосов деревянных домов;	8 лет	м2 откоса	301,183272	обяз. раб.

II Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов;					
	проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;					
	при выявлении засоров - незамедлительное их устранению;	удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами расположенными на 1 этаже	по м/н	м3	38,714208	доп. раб.
	чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;	удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками расположенными на 1 этаже		м3	58,978296	доп. раб.
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами расположенными на 1 этаже		м3	28,608528	доп. раб.

		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами расположенными на цокольном этаже		м3	69,75488	доп. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками расположенными в цокольном этаже	по м/н	м3	103,481248	доп. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами расположенными в цокольном этаже		м3	43,698096	доп. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами расположенными в подвале;		м3	90,722944	доп. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками расположенными в подвале;		м3	12,145536	доп. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами расположенными в подвале;		м3	59,845448	доп. раб.
		влажное пометание пола мусороприемных камер;		м2 м/п камеры	0,49816	доп. раб.
		уборка мусороприемных камер, облицованных кафельной плиткой, без шланга;	по м/н	м2 м/п камеры	8,004776	доп. раб.
		уборка мусороприемных камер, окрашенных масляной краской, без шланга;	по м/н	м2 м/п камеры	9,416056	доп. раб.
		уборка мусороприемных камер с помощью шланга;		м2 м/п камеры	6,04344	доп. раб.
		уборка грузочных клапанов мусоропроводов;		1 клапан	9,240192	доп. раб.
		окраска ковшей мусоропровода;	1-3 года	м2	35,339408	доп. раб.
		загрузка отдельных элементов грузочных люков;	1-3 года	1 клапан	337,361544	доп. раб.
		устранение мелких неисправностей мусоропровода;	в теч.года	1 м мусоропр.	2,452216	доп. раб.
		окраска ствола мусоропровода;	1-3 года	п.м	105,287312	доп. раб.
14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов;	проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	2 р/г	м2 общей площадь	0,669552	обяз. раб.
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;	проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1 р/г	м2 общей площадь	0,34632	обяз. раб.
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;	восстановление (ремонт) вентиляционных устройств, смена колапков вентиляционных труб;	5 лет	1 колапак	321,862736	доп. раб.
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия на них;			на каждый доп. колапак	95,939584	доп. раб.

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;	текущий ремонт центробежного вентилятора производительностью до 10 тыс. м3	5 лет	1 вентилятор	2092,84868	доп. раб.
проверка исправности, техническое обслуживание и ремонта оборудования системы холодоснабжения;	текущий ремонт осевого вентилятора производительностью до 10 тыс м3	5 лет	1 вентилятор	697,818056	доп. раб.
контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;	капитальный ремонт центробежного вентилятора производительностью до 10 тыс. м3	5 лет	1 вентилятор	6654,526736	доп. раб.
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;	капитальный ремонт осевого вентилятора производительностью до 10 тыс. м3	5 лет	1 вентилятор	1856,597392	доп. раб.
контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;	смена вентиляционной решетки;	3 года	1 решетка	103,396384	доп. раб.
при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение воостановительных работ;	ремонт продухов вентилятора;	3 года	м2 отремонт. поверх-ти	154,533496	доп. раб.
	окраска продухов вентилятора;	3 года	м2 отремонт. поверх-ти	36,549344	доп. раб.
	разборка вентиляционных каналов;	по м/н	м2 канала	31,235048	доп. раб.
	ремонт вентиляционных коробок;	3 года	м2 канала	144,299376	доп. раб.
	прочистка засоренных вентиляционных каналов;	1 раз в 2 года	1 канал	21,214544	доп. раб.
	окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических воздухоотводов	3 года	м2	34,916128	доп. раб.
	текущий ремонт дроссель - клапана диаметром до 200 мм	3 года	1 клапан	669,803992	доп. раб.
	текущий ремонт дроссель - клапана диаметром до 400 мм	3 года	1 клапан	697,140288	доп. раб.
	оштукатуривание поверхности дымовых труб;	3 - 5 лет	м2 поверх-ти	141,81544	доп. раб.
	выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при трещине до 10мм	3 - 5 лет	м2	80,609776	доп. раб.
	смена дефлектора;	5 лет	1 дефл.	809,8246	доп. раб.
	окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой;	3 - 5 лет	м2	27,542944	доп. раб.
	восстановление (ремонт) выходов на крышу. Окраска масляными	3-5 лет	м2	22,063912	доп. раб.
	окраска деревянных лестниц и дверей на крышу	3-5 лет	м2	15,907008	доп. раб.
	замена пружин дверей;	по м/н	1 пружина;	18,397288	доп. раб.
	ремонт щита управления системы дымоудаления;	в 2 г/р	1 щит	661,074024	доп. раб.

		ремонт исполнительного устройства системы дымоудаления;	в 2 г/р	1 устройство	77,210016	доп. раб.
		ремонт электропанели этажного клапана системы дымоудаления;	в 2 г/р	1 клапан	125,344128	доп. раб.
		ремонт местного управления проточно-вытяжными вентиляторами;	в 2 г/р	1 клапан	84,59412	доп. раб.
		замена автомата;	5 лет	1 авт. перекл.	672,067968	доп. раб.
		замена реле;	5 лет	1 реле	128,767392	доп. раб.
		замена предохранителя;	в 2 г/р	1 предохран.	60,949512	доп. раб.
		ремонт трансформатора;	в 2 г/р	1 трансф.	108,6228	доп. раб.
		замена магнитного пускателя;	5 лет	1 пускатель	327,62392	доп. раб.
		ремонт магнитного пускателя;	в 2 г/р	1 пускатель	81,642704	доп. раб.
		замена щитов управления;	5 лет	1 щит	3022,270368	доп. раб.
		утепление и прочистка дымовентиляционных каналов	1 раз в 2 года	м2 утепленного участка	3,786432	обяз. раб.
15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах;	отсутствуют				
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов					доп. раб.
	устранение неисправности печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а так же обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)					доп. раб.
	очистка от сажи дымоходов и труб печей;					доп. раб.
	устранение завалов в дымовых каналах;					доп. раб.
16	Работы выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах;					доп. раб.
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;	ремонт стального водонагревательного котла мощностью до 0,55 Гкал/ч	5 лет	1 котел	11464,22919	доп. раб.
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, и герметичности оборудования;	ремонт горелок	5 лет	1 горелка	1834,0088	доп. раб.

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;	замена горелок	5 лет	1 котел	1000,151048	доп. раб.
работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений;	ремонт чугунного водогрейного котла мощностью до 0,5 Гкал/ч	5 лет	1 котел	10978,552	доп. раб.
проверка работоспособности и обслуживания устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	очистка дымохода котла	1 год	1 котел	92,1232	доп. раб.
	очистка секций котла	1 год	1 котел	235,915576	доп. раб.
	замена стального водогрейного котла мощностью до 0,4 Гкал/ч	15 лет	1 котел	26006,292	доп. раб.
	замена стального водогрейного котла мощностью 0,4 - 0,55 Гкал/ч	15 лет	1 котел	19597,43448	доп. раб.
	замена стального водогрейного котла мощностью до 0,5 Гкал/ч	15 лет	1 котел	20724,9224	доп. раб.
	модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при стояковой системе отопления Д до 20 мм	5 лет	1 п.м	844,55592	доп. раб.
	модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при стояковой системе отопления Д до 25 мм	5 лет	1 п.м	877,7808	доп. раб.
	модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при стояковой системе отопления Д до 32 мм	5 лет	1 п.м	889,22912	доп. раб.
	модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при коллекторной системе отопления Д до 25 мм	5 лет	1 п.м	858,7176	доп. раб.
	модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при коллекторной системе отопления Д до 32 мм	5 лет	1 п.м	892,879312	доп. раб.
ремонт, промывка отопительных элементов	срок эксплуатации до 10 лет	3 года	м2	26,775008	доп. раб.
	срок эксплуатации от 11 до 30 лет	3 года	м2	27,007032	доп. раб.
	срок эксплуатации более 30 лет	3 года	м2	27,007032	доп. раб.
	ремонт приборов учета;	3 года	1 прибор	52,81068	доп. раб.
	замена прибора учета;	15 лет	1 прибор	109937,8272	доп. раб.
	ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм	3 года	1 узел	5489,1616	доп. раб.
	ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм	3 года	1 узел	7726,0456	доп. раб.
	ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм	3 года	1 узел	9312,9608	доп. раб.

		замена элеватора 1-5;	5 лет	1 элеватор	1943,24	доп. раб.
		замена элеватора 6-7;	5 лет	1 элеватор	2135,2448	доп. раб.
		ремонт центробежного насоса;	3 года	1 насос	950,9968	доп. раб.
17	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах;					
18	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах;	ремонт, регулировка, испытание, расконсервация системы центрального отопления;				
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	сроком эксплуатации до 10 лет;	1 р/г	м2 общ. пл.	22,396608	доп. раб.
		сроком эксплуатации от 11 до 30 лет;	1 р/г	м2 общ. пл.	27,772992	доп. раб.
		сроком эксплуатации более 30 лет;	1 р/г	м2 общ. пл.	28,039856	доп. раб.
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, и герметичности оборудования;	утепление бойлеров	1 раз в 2 года	м2 утеплен участка	465,59916	доп. раб.
						доп. раб.
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);	при соединении труб на резьбе:				
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (систем, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 15 м;	3-5 лет	1 м трубы	481,941824	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 20 м;	3-5 лет	1 м трубы	486,874648	доп. раб.
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 25 м;	3-5 лет	1 м трубы	492,935768	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 32 м;	3-5 лет	1 м трубы	551,395624	доп. раб.
	испытания на прочность и плотность (гидравлическое испытание) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 40 м;	3-5 лет	1 м трубы	545,246624	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 50 м;	3-5 лет	1 м трубы	543,570456	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 65 м;	3-5 лет	1 м трубы	553,920328	доп. раб.

		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 80 мм;	3-5 лет	1 м трубы	565,629896	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 90 мм;	3-5 лет	1 м трубы	584,391912	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	602,939896	доп. раб.
		при соединении труб на сварке:				
		смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 40 мм;	3-5 лет	1 м трубы	195,178464	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	201,848296	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 65 мм;	3-5 лет	1 м трубы	212,38932	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 80 мм;	3-5 лет	1 м трубы	224,81888	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	261,203488	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 125 мм;	3-5 лет	1 м трубы	274,295112	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д 150 мм;	3-5 лет	1 м трубы	285,8206	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 40 мм;	3-5 лет	1 м трубы	133,156192	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	142,292592	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 65 мм;	3-5 лет	1 м трубы	173,908384	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 80 мм;	3-5 лет	1 м трубы	195,653328	доп. раб.
		смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	256,264216	доп. раб.

	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 125 мм;	3-5 лет	1 м трубы	298,02916	доп. раб.
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 150 мм;	3-5 лет	1 м трубы	295,71152	доп. раб.
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 15мм	3-5 лет	1 м трубы	163,374224	доп. раб.
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 18мм	3-5 лет	1 м трубы	210,58232	доп. раб.
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 22мм	3-5 лет	1 м трубы	268,212256	доп. раб.
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 28мм	3-5 лет	1 м трубы	270,154456	доп. раб.
	замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые Д 20 мм;	3-5 лет	1 м трубы	168,384736	доп. раб.
	замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые Д 25 мм;	3-5 лет	1 м трубы	120,505528	доп. раб.
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 50 мм;	по м/н	1 место	415,147616	доп. раб.
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 75 мм;	по м/н	1 место	421,308368	доп. раб.
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 100 мм;	по м/н	1 место	427,337456	доп. раб.
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 125 мм;	по м/н	1 место	433,426968	доп. раб.
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 150 мм;	по м/н	1 место	439,526256	доп. раб.
	ремонт коллективных приборов учета воды условным Д 25-40 мм	по м/н	1 счетчик	103,676144	доп. раб.
	ремонт коллективных приборов учета воды условным Д 50-250 мм	по м/н	1 счетчик	94,172728	доп. раб.
	замена коллективного прибора учета воды с фильтром;	по м/н	1 счетчик	1018,305808	доп. раб.
	замена коллективного прибора учета воды без фильтра;	по м/н	1 счетчик	977,16632	доп. раб.
	ремонт неисправных приборов учета и регулирования теплоснабжения	по м/н	1 прибор	4606,291248	доп. раб.
	замена прибора учета;	по м/н	1 прибор	109937,8344	доп. раб.
	проверка и обслуживание коллективных приборов воды Д 25-40 мм;				
	визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ГППР вычислители датчиков давления и температур;	ежедневно	1 прибор	344,402344	доп. раб.
	снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 р/м	1 прибор учета;	7,618312	доп. раб.

		составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	по м/н	1 прибор учета;	22,854936	доп. раб.
		проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потоководы) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи.	4 раза в год	1 фильтр	40,37696	доп. раб.
		установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	86,10056	доп. раб.
		запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	17,220112	доп. раб.
		при отказе или неисправной работе теплосчетчика-поиск неисправностей при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию.	каждый сотый	1 узел учета	61,9918	доп. раб.
		проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	9,73804	доп. раб.
		проверка и обслуживание коллективных приборов воды Д 50-250 мм;				
		визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ППР вычислителя датчиков давления и температур;	1 раз в месяц	1 прибор	13,776048	доп. раб.
		снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 раз в месяц	1 прибор	7,34396	доп. раб.
		составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	каждый сотый	1 прибор учета;	22,854936	доп. раб.
		проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потоководы) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи.	4 раза в год	1 фильтр	65,5174	доп. раб.
		установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	86,10056	доп. раб.
		запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	17,220112	доп. раб.
		при отказе или неисправной работе теплосчетчика-поиск неисправностей при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию.	каждый сотый	1 узел учета	61,9918	доп. раб.
		проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	15,58024	доп. раб.

		проверка и обслуживание коллективных приборов учета тепловой энергии Д 25-40 мм;				
		визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ППР вычислителя датчиков давления и температур;	1 раз в месяц	1 прибор	8,610056	доп. раб.
		снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 раз в месяц	1 прибор учета;	7,614568	доп. раб.
		составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	каждый сотый	1 прибор учета;	22,854936	доп. раб.
		проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потоководы) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи.	4 раза в год	1 фильтр	40,37696	доп. раб.
		установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	88,140832	доп. раб.
		запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	17,628208	доп. раб.
		при отказе или неисправной работе теплосчетчика-поиск неисправностей при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию.	каждый сотый	1 узел учета	61,9918	доп. раб.
		проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	9,73804	доп. раб.
		Профилактика работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины.	1 раз в год	1 узел учета	88,140832	доп. раб.
		проверка (настройка) тепловычислителя	1 раз в год	1 узел учета	102,249888	доп. раб.
		съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию)	1 раз в месяц	1 узел учета	11,000704	доп. раб.
		обсчет данных, оформление справок, распечатка архивных данных	1 раз в месяц	1 узел учета	132,008968	доп. раб.
		проверка и обслуживание коллективных приборов учета тепловой энергии Д 50-250 мм;				
		визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ППР вычислителя датчиков давления и температур;	1 раз в месяц	1 прибор	13,776048	доп. раб.
		снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 раз в месяц	1 прибор учета;	7,618312	доп. раб.
		составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	каждый сотый	1 прибор учета;	22,854936	доп. раб.

	проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потока воды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи.	4 раза в год	1 фильтр	65,5174	доп. раб.
	установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	88,140832	доп. раб.
	запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	17,628208	доп. раб.
	проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	15,58024	доп. раб.
	профилактика работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины.	1 раз в год	1 узел учета	88,140832	доп. раб.
	проверка (настройка) тепловычислителя	1 раз в год	1 узел учета	102,249888	доп. раб.
	съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию)	1 раз в месяц	1 узел учета	14,067248	доп. раб.
	обсчет данных, оформление справок, распечатка архивных данных	1 раз в месяц	1 узел учета	168,806456	доп. раб.
	проверка и ремонт водяных теплообменников и водоподогревателей:				
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 5 м ² ;	год	1 т/обмен.	1109,015752	доп. раб.
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 10 м ² ;	год	1 т/обмен.	1293,851208	доп. раб.
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 м ² ;	год	1 т/обмен.	1478,687704	доп. раб.
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 50 м ² ;	год	1 т/обмен.	1731,935504	доп. раб.
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 75 м ² ;	год	1 т/обмен.	2210,4966	доп. раб.
	проведение пробных пусконаладочных работ (пробные точки);				
	удаление воздуха из систем отопления;				
	теплообменник площадью нагрева до 16 м ² ;	год	1 т/обмен.	7009,86052	доп. раб.
	промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений;				
	теплообменник площадью нагрева до 66 м ² ;	год	1 т/обмен.	8928,139168	доп. раб.
	очистка труб от накипи с двух сторон или рейберовка отверстий трубной доски;	год	1 отверстие	22,719736	доп. раб.
	подвальцовка вальцовочных соединений трубного пучка;	год	1 отверстие	27,266512	доп. раб.
	снятие и установка корпуса теплообменника;	год	1 корпус	10165,97494	доп. раб.

		изготовление корпуса теплообменника;	5 лет	кг	104234,4476	доп. раб.
		замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 16 м2	3 года	1 трубка	198,068	доп. раб.
		замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 м2	3 года	1 трубка	240,26496	доп. раб.
		изготовление трубок с набивкой их песком с гнутьем в одной плоскости;	3 года	1 трубка	1021,2299	доп. раб.
	испытания на прочность и плотность (гидравлическое испытание) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	гидравлическое испытание теплообменника:				
		теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 16 м2	1 год	1 т/обмен.	5025,9331	доп. раб.
		теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 75 м2	1 год	1 т/обмен.	8773,2956	доп. раб.
		замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг;	2 года	1 т/обмен.	2054,5487	доп. раб.
		замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 250 кг;	2 года	1 т/обмен.	2236,9834	доп. раб.
		замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг;	2 года	1 т/обмен.	2495,6583	доп. раб.
		замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 750 кг;		1 т/обмен.	2879,6945	доп. раб.
		замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 1000 кг;	2 года	1 т/обмен.	3719,5076	доп. раб.
		теплоизоляция сетей горячего теплоснабжения;	5-10 лет	м2 утепл. пов-ти	208,39832	доп. раб.
		окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз;	4 года	м2	41,2152	доп. раб.
		окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза;	4 года	м2	48,1416	доп. раб.
		очистка поверхности от загрязнений;	4 года	м2	1,389336	доп. раб.
		окраска масляными составами устройств горячего водоснабжения за 1 раз;	4 года	м2	57,25304	доп. раб.
		окраска масляными составами устройств горячего водоснабжения за 2 раза;	4 года	м2	73,3382	доп. раб.
		ремонт, регулировка, промывка, испытание , расконсервирование системы центрального отопления:				доп. раб.
		срок эксплуатации многоквартирных домов до 10 лет :	м2	1 р/г	27,047592	доп. раб.
		испытание:				доп. раб.

	срок эксплуатации многоквартирных домов от 11 до 30 лет :	м2	1 р/г	27,925768	доп. раб.
	испытание				доп. раб.
	срок эксплуатации многоквартирных домов более 30 лет :	м2	1 р/г		доп. раб.
	испытание				доп. раб.
	водоотведение				
	осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения;	1-2 р/г	1 квартира	48,967152	доп. раб.
	прочистка канализационного лежака;	по м/н	1 кан. лежак	29,29108	доп. раб.
	проверка исправности канализационных вытяжек;	1 р/г	м2 пом-я	0,3032848	доп. раб.
	проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;	1 р/г	м2 пом-я	0,3032848	доп. раб.
	смена горизонтальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	172,03004	доп. раб.
	смена горизонтальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	178,07556	доп. раб.
	смена вертикальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	172,03004	доп. раб.
	смена вертикальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	178,07556	доп. раб.
	смена вертикальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 150 мм;	3-5 лет	1 м трубы	409,496984	доп. раб.
	смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков при Д канализационного выпуска 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	918,389368	доп. раб.
	смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков при Д канализационного выпуска 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	1028,164176	доп. раб.
	смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков при Д канализационного выпуска 150 мм;	3-5 лет	1 м трубы	1202,948136	доп. раб.
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 50 мм;	10 лет	1 раструб	114,064912	доп. раб.
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 75 мм;	10 лет	1 раструб	120,560336	доп. раб.
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 100 мм;	10 лет	1 раструб	145,455856	доп. раб.
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 125 мм;	10 лет	1 раструб	151,139352	доп. раб.
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 150 мм;	10 лет	1 раструб	192,021024	доп. раб.
	устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов;	по м/н	1 м трубы	13,15548	доп. раб.
	заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков;	10 лет	1 соединен.	396,005792	доп. раб.

		набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков;	5 лет	1 патрубок	64,70932	доп. раб.
		очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нарости и грязи при D трубопровода до 50 мм;	по м/н	1 м трубы	25,09728	доп. раб.
		очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нарости и грязи при D трубопровода до 75 мм;	по м/н	1 м трубы	32,758648	доп. раб.
		очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нарости и грязи при D трубопровода до 100 мм;	по м/н	1 м трубы	39,61516	доп. раб.
		окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз;	10 лет	1 м окр. пов-ти	53,3832	доп. раб.
		окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза;	10 лет	1 м окр. пов-ти	67,90888	доп. раб.
		окраска масляными составами элементов трубопровода за 1 раз;	10 лет	1 м окр. пов-ти	58,614608	доп. раб.
		окраска масляными составами элементов трубопровода за 2 раза;	10 лет	1 м окр. пов-ти	72,5842	доп. раб.
		замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов;	3-5 лет	1 переключ.	110,2686	доп. раб.
19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах;	замена автоматических выключателей;	5 лет	авт. перекл.	672,06568	доп. раб.
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;	замена реле;	5 лет	1 реле	128,767392	доп. раб.
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;	замена предохранителя;	1-3 года	1 предохран.	60,949512	доп. раб.
		замена рубильника;	5 лет	1 рубильн.	900,307512	доп. раб.
		ремонт трансформатора;	год	1 трансф.	108,6228	доп. раб.
		ремонт блока управления освещением;	год	1 блок	79,65672	доп. раб.
		замена магнитного пускателя;	5 лет	1 пускатель	327,62392	доп. раб.
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации;	ремонт магнитного пускателя;	год	1 пускатель	78,694304	доп. раб.
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, шитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;	ремонт устройства автоматического выключения резервов;	год	1 устр.	131,00568	доп. раб.
		замена шкафа ВРУ;	10 лет	1 шкаф	1823,590288	доп. раб.

	ремонт грозозащитного устройства;	год	1 устр-во	332,352904	доп. раб.
	замена электромагнитного контакта;	5-10 лет	1 контакт	1694,548648	доп. раб.
	текущий ремонт электродвигателя	год	1 двигат.	176,111624	доп. раб.
	замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного включения;	5-10 лет	1 выключ.	684,98196	доп. раб.
	техническое обслуживание электрического запирающего устройства;	1 год	1 устр-во	68,56408	доп. раб.
	замена электрического запирающего устройства;	5-10 лет	1 устр-во	1125,299344	доп. раб.
	ремонт, замена внутридомовых электрических сетей;	год	1 п. м	52,062192	доп. раб.
	замена щитков;	3-5 лет	1 щиток	3081,222872	доп. раб.
	замена реле;	3-5 лет	1 реле	128,767392	доп. раб.
	замена предохранителя;	1 год	1 предох-я	60,949512	доп. раб.
	замена автоматических выключателей;	3-5 лет	1 автомат, в	672,067968	доп. раб.
	ремонт щитков;	год	1 щиток	120,527472	доп. раб.
	замена общедомового прибора учета электрической энергии;	8-10 лет	1 пр. учета	4244,26808	доп. раб.
	ремонт общедомового прибора учета электрической энергии;	2 года	1 пр. учета	1182,10456	доп. раб.
	замена выключателя;	3-5 лет	1 выключ.	91,27612	доп. раб.
	замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами;	1-3 года	1 светильн.	339,232296	доп. раб.
	замена светильника с люминесцентными лампами;	1-3 года	1 светильн.	302,146936	доп. раб.
	ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами;	2 года	1 светильн.	64,84452	доп. раб.
	ремонт светильника с люминесцентными лампами;	2 года	1 светильн.	857,187552	доп. раб.
	проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;				
	в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации до 10 лет от 2х до 5 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,688336	доп. раб.
	в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет 2х до 5 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,764672	доп. раб.
	в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации свыше 31 года от 2х до 5 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,80284	доп. раб.

		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации до 10 лет от 6 до 9 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,607424	доп. раб.
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет от 6 до 9 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,680744	доп. раб.
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации свыше 31 года от 6 до 9 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,718912	доп. раб.
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации до 10 лет от 10 до 13 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,550848	доп. раб.
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет от 10 до 13 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,618448	доп. раб.
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации 31 года от 10 до 13 этажей;	1 год	м2 общ. пл.	1,65776	доп. раб.
		в домах с открытой проводкой со сроком эксплуатации свыше 31 года;	1 год	м2 общ. пл.	3,972488	доп. раб.
20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в	техническое обслуживание внутридомовых газопроводов Д до 25 мм;	1-3 года	1 п.м	35,417616	доп. раб.
	организация проверки состояния системы внутреннего газового оборудования и ее отдельных элементов;	техническое обслуживание внутридомовых газопроводов Д до 25-50 мм;	1-3 года	1 п.м	39,087776	доп. раб.
	организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;	техническое обслуживание внутридомовых газопроводов Д до 50-75 мм;	1-3 года	1 п.м	44,160064	доп. раб.
	при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению;	устранение неплотности соединений газопровода Д 15 мм;	1-3 года	1 соединен.	446,362904	доп. раб.
		устранение неплотности соединений газопровода Д 25 мм;	1-3 года	1 соединен.	449,429552	доп. раб.
		устранение неплотности соединений газопровода Д 32 мм;	1-3 года	1 соединен.	454,334088	доп. раб.
		устранение неплотности соединений газопровода Д 40 мм;	1-3 года	1 соединен.	456,786304	доп. раб.
		устранение неплотности соединений газопровода Д 50 мм;	1-3 года	1 соединен.	464,143056	доп. раб.
		устранение неплотности соединений газопровода Д 75 мм;	1-3 года	1 соединен.	488,053176	доп. раб.
		замена газового крана Д 15 мм;	1-3 года	1 кран	57,7928	доп. раб.
		замена газового крана Д 25-32 мм;	1-3 года	1 кран	115,991616	доп. раб.
		замена газового крана Д 40 мм;	1-3 года	1 кран	200,98624	доп. раб.
		замена газового крана Д 50 мм;	1-3 года	1 кран	293,92896	доп. раб.
		замена газового крана Д 75 мм;	1-3 года	1 кран	177,565336	доп. раб.

		ремонт неисправного участка газопровода Д 15 мм;	1-3 года	1 участок	156,22152	доп. раб.
		ремонт неисправного участка газопровода Д 25-32 мм;	1-3 года	1 участок	228,54676	доп. раб.
		ремонт неисправного участка газопровода Д 40 мм;	1-3 года	1 участок	206,76292	доп. раб.
		ремонт неисправного участка газопровода Д 50 мм;	1-3 года	1 участок	240,341712	доп. раб.
		ремонт неисправного участка газопровода Д 75 мм;	1-3 года	1 участок	344,705088	доп. раб.
		ремонт приборов учета;	1-3 года	1 прибор	183,67128	доп. раб.
		замена приборов учета;	3-5 лет	1-3 года	2654,0592	доп. раб.
21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонт лифта (лифтов) в многоквартирном доме;					
	организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;	диспетчер в 6-этажном доме;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,037024	доп. раб.
	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов;	диспетчер в 7-этажном доме;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,025064	доп. раб.
	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);	диспетчер в 8-этажном доме;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,018928	доп. раб.
	обеспечение проведения освидетельствования лифта (лифтов), в т.ч. после замены элементов оборудования;	диспетчер в 9-этажном доме;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,014664	доп. раб.
		периодические осмотры:				
		в 6-этажном доме;	ежемесячно	м2 общ. пл.	2,7846	доп. раб.
		в 7-этажном доме;	ежемесячно	м2 общ. пл.	2,057432	доп. раб.
		в 8-этажном доме;	ежемесячно	м2 общ. пл.	1,682304	доп. раб.
		в 9-этажном доме;	ежемесячно	м2 общ. пл.	1,461616	доп. раб.
		техническое обслуживание (ТО 1)				
		в 6-этажном доме;	ежеквартально	м2 общ. пл.	9,443824	доп. раб.
		в 7-этажном доме;	ежеквартально	м2 общ. пл.	8,21704	доп. раб.
		в 8-этажном доме;	ежеквартально	м2 общ. пл.	9,870952	доп. раб.
		в 9-этажном доме;	ежеквартально	м2 общ. пл.	9,870952	доп. раб.
		техническое обслуживание (ТО 2)				
		в 6-этажном доме;	2 раза в год	м2 общ. пл.	3,941704	доп. раб.

	в 7 этажном доме;	2 раза в год	м2 общ. пл.	6,372912	доп. раб.
	в 8этажном доме;	2 раза в год	м2 общ. пл.	2,375672	доп. раб.
	в 9 этажном доме;	2 раза в год	м2 общ. пл.	2,00512	доп. раб.
	периодическое освидетельствование;				
	электромеханик полифтам - 6 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,698256	доп. раб.
	электромеханик полифтам - 7 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,471016	доп. раб.
	электромеханик полифтам - 8 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,353912	доп. раб.
	электромеханик полифтам - 9 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,284128	доп. раб.
	ежедневное обслуживание недеспетчеризованных лифтов;				
	лифтер - 6 этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,035152	доп. раб.
	лифтер - 7 этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,02392	доп. раб.
	лифтер - 8 этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,017992	доп. раб.
	лифтер - 9 этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,014456	доп. раб.
	текущий ремонт лифтов		м2 общ. пл.		доп. раб.
	в 6 этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	7,555496	доп. раб.
	в 7 этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	6,474208	доп. раб.
	в 8этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	5,271968	доп. раб.
	в 9 этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	4,276272	доп. раб.
	аварийное обслуживание лифтов;				
	электромеханик	ежедневно	м2 общ. пл.	31,436184	доп. раб.
	техническое обслуживание систем ЛДСС;				
	электромеханик в 6 этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,698672	доп. раб.
	электромеханик в 7 этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,429416	доп. раб.

	электромеханик в 8-этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,353912	доп. раб.
	электромеханик в 9-этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,284336	доп. раб.
	текущий ремонт систем ЛДСС;				
	электромеханик в 6-этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,61568	доп. раб.
	электромеханик в 7-этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,2522	доп. раб.
	электромеханик в 8-этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,189072	доп. раб.
	электромеханик в 9-этажном доме;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,10348	доп. раб.
	содержание не диспетчеризованных лифтов с автоматическими дверями;				
	периодические осмотры;				
	электромеханик по лифтам - 6-этажный дом	ежемесячно	м2 общ. пл.	2,784704	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 7-этажный дом	ежемесячно	м2 общ. пл.	2,057432	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 8-этажный дом	ежемесячно	м2 общ. пл.	3,425656	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 9-этажный дом	ежемесячно	м2 общ. пл.	3,425656	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 10-этажный дом	ежемесячно	м2 общ. пл.	1,446224	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 11-этажный дом	ежемесячно	м2 общ. пл.	2,691416	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 12-этажный дом	ежемесячно	м2 общ. пл.	2,280616	доп. раб.
	техническое обслуживание (ТО 1)				
	6-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	8,870264	доп. раб.
	7-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	6,634992	доп. раб.
	8-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	5,472896	доп. раб.
	9-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	4,716504	доп. раб.
	10-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	4,689568	доп. раб.
	11-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	8,731424	доп. раб.

	12 этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	7,353528	доп. раб.
	техническое обслуживание (ТО I)				
	6 этажный дом;	2 раза в год	м2 общ. пл.	4,025424	доп. раб.
	7 этажный дом;	2 раза в год	м2 общ. пл.	2,716688	доп. раб.
	8 этажный дом;	2 раза в год	м2 общ. пл.	2,202928	доп. раб.
	9 этажный дом;	2 раза в год	м2 общ. пл.	1,86888	доп. раб.
	10 этажный дом;	2 раза в год	м2 общ. пл.	1,098032	доп. раб.
	11 этажный дом;	2 раза в год	м2 общ. пл.	3,360136	доп. раб.
	12 этажный дом;	2 раза в год	м2 общ. пл.	2,806128	доп. раб.
	периодическое освидетельствование:				
	электромеханик по лифтам - 6 этажный дом	ежегодно	м2 общ. пл.	0,698256	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 7 этажный дом	ежегодно	м2 общ. пл.	0,471016	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 8 этажный дом	ежегодно	м2 общ. пл.	0,353912	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 9 этажный дом	ежегодно	м2 общ. пл.	0,284128	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 10 этажный дом	ежегодно	м2 общ. пл.	0,261768	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 11 этажный дом	ежегодно	м2 общ. пл.	0,45552	доп. раб.
	электромеханик по лифтам - 12 этажный дом	ежегодно	м2 общ. пл.	0,36244	доп. раб.
	ежедневное обслуживание лифтов;				
	лифтер 6 этажного дома;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,035152	доп. раб.
	лифтер 7 этажного дома;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,02392	доп. раб.
	лифтер 8 этажного дома;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,017992	доп. раб.
	лифтер 9 этажного дома;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,014456	доп. раб.
	лифтер 10 этажного дома;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,015808	доп. раб.

		лифтер 11 этажного дома;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,027456	доп. раб.
		лифтер 12 этажного дома;	ежедневно	м2 общ. пл.	5,929456	доп. раб.
		подъемный механизм;				
		6 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	3,35452	доп. раб.
		7 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	2,717416	доп. раб.
		8 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	2,873416	доп. раб.
		9 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	1,858792	доп. раб.
		10 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	1,928992	доп. раб.
		11 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	3,84176	доп. раб.
		12 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	3,104088	доп. раб.
		шахта лифта;		м2 общ. пл.		доп. раб.
		6 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,450528	доп. раб.
		7 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,390624	доп. раб.
		8 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,96096	доп. раб.
		9 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,421304	доп. раб.
		10 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,428688	доп. раб.
		11 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,807872	доп. раб.
		12 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	0,637208	доп. раб.
		кабина лифта с автоматическими дверями;				
		6 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	6,586424	доп. раб.
		7 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	5,729048	доп. раб.
		8 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	4,237896	доп. раб.
		9 этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	3,53808	доп. раб.

		10-этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	7,98668	доп. раб.
		11-этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	8,306272	доп. раб.
		12-этажный дом;	ежегодно	м2 общ. пл.	8,937448	доп. раб.
		содержание диспетчеризованных лифтов с автоматическими дверями				
		периодические осмотры- аналоговично				доп. раб.
		техническое обслуживание (ТО 1)- аналоговично				доп. раб.
		техническое обслуживание (ТО 2)- аналоговично				доп. раб.
		периодическое освидетельствование - аналоговично				доп. раб.
		аварийное обслуживание - аналоговично				доп. раб.
		текущий ремонт лифтов - аналоговично				доп. раб.
		техническое обслуживание систем ЛДСС - аналоговично				доп. раб.
		6-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,191152	доп. раб.
		7-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,128752	доп. раб.
		8-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,353912	доп. раб.
		9-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,077896	доп. раб.
		10-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,07176	доп. раб.
		11-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,124488	доп. раб.
		12-этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,09932	доп. раб.
		диспетчерское обслуживание лифтов - аналоговично				
		6-этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,046488	доп. раб.
		7-этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,039624	доп. раб.
		8-этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,037544	доп. раб.
		9-этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,014664	доп. раб.
		10-этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,1378	доп. раб.

		12 этажный дом;	ежедневно	м2 общ. пл.	0,189384	доп. раб.
		текущий ремонт систем ЛДСС;				
		7 этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,252096	доп. раб.
		9 этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,152152	доп. раб.
		10 этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,139672	доп. раб.
		12 этажный дом;	ежеквартально	м2 общ. пл.	0,194168	доп. раб.
22	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:					
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов:	подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропроводов:				
		подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,177488	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,354976	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	4,709952	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	9,419904	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	14,129856	обяз. раб.
			20 р/м	м2 уб. пл.	23,54976	обяз. раб.
			24 р/м	м2 уб. пл.	28,259712	обяз. раб.
		подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,027312	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,054624	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	4,109248	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	8,218496	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	12,327744	обяз. раб.
			24 р/м	м2 уб. пл.	24,655488	обяз. раб.
		мытьё лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	2,008656	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	4,017312	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	8,034624	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	16,069248	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	24,103872	обяз. раб.
		мытьё лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,766232	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	3,532464	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	7,064928	обяз. раб.

		8 р/м	м2 уб. пл.	14,129856	обяз. раб.
		12 р/м	м2 уб. пл.	21,194784	обяз. раб.
	подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего				
	подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,373736	обяз. раб.
		2 р/м	м2 уб. пл.	2,747472	обяз. раб.
		4 р/м	м2 уб. пл.	5,494944	обяз. раб.
		8 р/м	м2 уб. пл.	10,989888	обяз. раб.
		12 р/м	м2 уб. пл.	16,484832	обяз. раб.
		20 р/м	м2 уб. пл.	27,47472	обяз. раб.
		24 р/м	м2 уб. пл.	32,969664	обяз. раб.
	подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,235208	обяз. раб.
		2 р/м	м2 уб. пл.	2,470416	обяз. раб.
		4 р/м	м2 уб. пл.	4,940832	обяз. раб.
		8 р/м	м2 уб. пл.	9,881664	обяз. раб.
		12 р/м	м2 уб. пл.	14,822496	обяз. раб.
		24 р/м	м2 уб. пл.	29,644992	обяз. раб.
	мытьё лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,916304	обяз. раб.
		2 р/м	м2 уб. пл.	3,832608	обяз. раб.
		4 р/м	м2 уб. пл.	7,665216	обяз. раб.
		8 р/м	м2 уб. пл.	15,330432	обяз. раб.
		12 р/м	м2 уб. пл.	22,995648	обяз. раб.
	мытьё лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,685424	обяз. раб.
		2 р/м	м2 уб. пл.	3,370848	обяз. раб.
		4 р/м	м2 уб. пл.	6,741696	обяз. раб.
		8 р/м	м2 уб. пл.	13,483392	обяз. раб.
		12 р/м	м2 уб. пл.	20,225088	обяз. раб.
	подметание мест перед разгрузочными камерами	ед. работы	м2 уб. пл.	1,21212	обяз. раб.
		2 р/м	м2 уб. пл.	2,42424	обяз. раб.
		4 р/м	м2 уб. пл.	4,84848	обяз. раб.
		8 р/м	м2 уб. пл.	9,69696	обяз. раб.
		12 р/м	м2 уб. пл.	14,54544	обяз. раб.
		20 р/м	м2 уб. пл.	24,2424	обяз. раб.
		24 р/м	м2 уб. пл.	29,09088	обяз. раб.

		подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего				
		подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,30468	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,60936	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	5,217888	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	10,435776	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	15,653664	обяз. раб.
			20 р/м	м2 уб. пл.	26,08944	обяз. раб.
			24 р/м	м2 уб. пл.	31,307328	обяз. раб.
		подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,200576	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,401152	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	4,802304	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	9,604608	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	14,406912	обяз. раб.
			24 р/м	м2 уб. пл.	28,813824	обяз. раб.
		подметание кабины лифта с предварительным увлажнением;	ед. работы	1 лифт	1,21212	обяз. раб.
			4 р/м	1 лифт	4,84848	обяз. раб.
			8 р/м	1 лифт	9,69696	обяз. раб.
			12 р/м	1 лифт	14,54544	обяз. раб.
			16 р/м	1 лифт	19,39392	обяз. раб.
			20 р/м	1 лифт	24,2424	обяз. раб.
			24 р/м	1 лифт	29,09088	обяз. раб.
		мытьё лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,55844	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	3,11688	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	6,23376	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	12,46752	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	18,70128	обяз. раб.
		мытьё лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,396824	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,793648	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	5,587296	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	11,174592	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	16,761888	обяз. раб.
		мытьё полов кабины лифта;	ед. работы	1 лифт	1,858584	обяз. раб.
			4	1 лифт	7,434336	обяз. раб.

			8	1 лифт	14,868672	обяз. раб.
			12	1 лифт	22,303008	обяз. раб.
			16	1 лифт	29,737344	обяз. раб.
			20	1 лифт	37,17168	обяз. раб.
			24	1 лифт	44,606016	обяз. раб.
		подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего				
		подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,419912	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,839824	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	5,679648	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	11,359296	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	17,038944	обяз. раб.
			20 р/м	м2 уб. пл.	28,39824	обяз. раб.
			24 р/м	м2 уб. пл.	34,077888	обяз. раб.
		подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 уб. пл.	1,304472	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,608944	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	5,217888	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	10,435776	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	15,653664	обяз. раб.
			24 р/м	м2 уб. пл.	31,307328	обяз. раб.
		подметание кабины лифта с предварительным увлажнением:	ед. работы	1 лифт	1,21212	обяз. раб.
			4	1 лифт	4,84848	обяз. раб.
			8	1 лифт	9,69696	обяз. раб.
			12	1 лифт	14,54544	обяз. раб.
			16	1 лифт	19,39392	обяз. раб.
			20	1 лифт	24,2424	обяз. раб.
			24	1 лифт	29,09088	обяз. раб.
		подметание мест перед разгрузочными камерами	ед. работы	м2 уб. пл.	0,69264	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	1,38528	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	2,77056	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	5,54112	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	8,31168	обяз. раб.
			20 р/м	м2 уб. пл.	13,8528	обяз. раб.
			24 р/м	м2 уб. пл.	16,62336	обяз. раб.

		мытьё лестничных площадок до 3го этажа:	ед. работы	м2 уб. пл.	1,708512	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	3,417024	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	6,834048	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	13,668096	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	20,502144	обяз. раб.
		мытьё лестничных площадок выше 3го этажа:	ед. работы	м2 уб. пл.	1,443	обяз. раб.
			2 р/м	м2 уб. пл.	2,886	обяз. раб.
			4 р/м	м2 уб. пл.	5,772	обяз. раб.
			8 р/м	м2 уб. пл.	11,544	обяз. раб.
			12 р/м	м2 уб. пл.	161,616	обяз. раб.
		мытьё полов кабины лифта:	ед. работы	1 лифт	1,858584	обяз. раб.
			4	1 лифт	7,434336	обяз. раб.
			8	1 лифт	14,868672	обяз. раб.
			12	1 лифт	22,303008	обяз. раб.
			16	1 лифт	29,737344	обяз. раб.
			20	1 лифт	37,17168	обяз. раб.
			24	1 лифт	44,606016	обяз. раб.
		очистка и влажная уборка мусорных камер:				обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенными на 1 этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	54,08364	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными на 1 этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	82,42416	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенными на 1 этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	39,330408	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенными в цокольном этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	72,507864	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными в цокольном этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	107,555448	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенными в цокольном этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	45,448728	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенными в подвале этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	94,175952	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными в подвале этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	126,199008	обяз. раб.
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенными в подвале этаже;	по м/н	1 м3 ТБО	62,16444	обяз. раб.

		влажное подметание пола мусороприемных камер;	ед. работы	м2 камеры	6,972576	обяз. раб.
			12 р/м	м2 камеры	83,670912	обяз. раб.
			16 р/м	м2 камеры	111,561216	обяз. раб.
			20 р/м	м2 камеры	139,45152	обяз. раб.
			24 р/м	м2 камеры	167,341824	обяз. раб.
		уборка мусороприемных камер, облицованных кафельной плиткой без шланга;	ед. работы	м2 камеры	8,42712	обяз. раб.
			4 р/м	м2 камеры	33,70848	обяз. раб.
			8 р/м	м2 камеры	67,41696	обяз. раб.
			12 р/м	м2 камеры	101,12544	обяз. раб.
		уборка мусороприемных камер, окрашенных масляной краской без шланга;	ед. работы	м2 камеры	9,904752	обяз. раб.
			4 р/м	м2 камеры	39,619008	обяз. раб.
			8 р/м	м2 камеры	79,238016	обяз. раб.
			12 р/м	м2 камеры	118,857024	обяз. раб.
		уборка мусороприемных камер с помощью шланга;	ед. работы	м2 камеры	6,360744	обяз. раб.
			4 р/м	м2 камеры	25,442976	обяз. раб.
			8 р/м	м2 камеры	50,885952	обяз. раб.
			12 р/м	м2 камеры	76,328928	обяз. раб.
		уборка загрузочных клапанов мусоропровода;	ед. работы	1 клапан	9,419904	доп. раб.
			1 р/м	1 клапан	9,419904	доп. раб.
			2 р/м	1 клапан	18,839808	доп. раб.
			4 р/м	1 клапан	37,679616	доп. раб.
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботоочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;					
		протирка пыли с колпаков светильников;	1 р/м	1 шт.	0,608088	доп. раб.
		протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования;	1 р/м	1 м2 подоконника	1,970072	доп. раб.
		мытьё и протирка дверей в помещениях общего пользования	2 р/г	1 м2 двери	1,93076	доп. раб.
		мытьё и протирка оконных рам и преплетов в помещениях общего пользования	2 р/г	1 м2 рам	1,8694	доп. раб.
		мытьё и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования;	2 р/г	1 м2 окна	2,192008	доп. раб.

	мытьё и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования;	2 р/г	1 м2 окна	3,219736	доп. раб.
	подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения;	2 р/г	1 м2 чердаков и подвалов	0,239408	доп. раб.
	транспортировка мусора в установленное место;				доп. раб.
	уборка мусора с транспортировкой до 50 м;	2 р/г	1 м3 мусора	1,871792	доп. раб.
	уборка мусора с транспортировкой до 100 м;	2 р/г	1 м3 мусора	21,6216	доп. раб.
	уборка мусора с транспортировкой до 150 м;	2 р/г	1 м3 мусора	2,16216	доп. раб.
	уборка чердаков и подвалов от строительного мусора;		1 м3 мусора	97,964152	доп. раб.
	установка флажков во флангштоки;	во время праздников	1 флажок	34,629296	доп. раб.
	протирка номерных фонарей;	2 раза в год весной и осенью	1 фонарь	2,722304	доп. раб.
	художественное раскрашивание фасадов зданий и площадок;	по м/н	1 м2	107,34516	доп. раб.
	протирка номерных указателей;	2 раза в год весной и осенью	1 шт.	2,757352	доп. раб.
	мытьё фасадов, облицованных кафельной плиткой;	1 р/в 2 года	м2 очищ-й пов.	3,012152	доп. раб.
	промывка фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками, во	1р/в 3 года	м2 очищен-й поверхн.	1,613248	доп. раб.
	известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов;	1р/в 3 года	м2	19,084	доп. раб.
	известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных;	1р/в 3 года	м2	27,01712	доп. раб.
	казеиновое окрашивание гладких фасадов;	1р/в 6 лет	м2	21,25812	доп. раб.
	окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	15,727816	доп. раб.
	клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	19,97164	доп. раб.
	окраска фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	16,896464	доп. раб.
	клеевая окраска кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных;	1р/в 6 лет	м2	19,660992	доп. раб.
	окрашивание деревянных фасадов известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	13,321672	доп. раб.

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов);	восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента;	5 лет	1 решетка	93,088216	доп. раб.
	восстановление (ремонт) прямков;		м2 прям.	2616,854968	доп. раб.
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинсекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом;	дератизация чердаков и подвалов с применением геляцина	ед. работы	м2 обр. пов.	1,443	доп. раб.
		6 р/г	м2 обр. пов.	8,658	доп. раб.
		4	м2 обр. пов.	5,772	доп. раб.
		2	м2 обр. пов.	2,886	доп. раб.
		1	м2 обр. пов.	1,443	доп. раб.
	дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина;	ед. работы	м2 обр. пов.	1,339104	доп. раб.
		6 р/г	м2 обр. пов.	8,034624	доп. раб.
		4	м2 обр. пов.	5,356416	доп. раб.
		2	м2 обр. пов.	2,678208	доп. раб.
		1	м2 обр. пов.	1,339104	доп. раб.
	дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	ед. работы	м2 обр. пов.	2,031744	доп. раб.
		6 р/г	м2 обр. пов.	12,190464	доп. раб.
		4	м2 обр. пов.	8,126976	доп. раб.
		2	м2 обр. пов.	1,04	доп. раб.
		1	м2 обр. пов.	2,031744	доп. раб.
	дезинсекция подвалов;	ед. работы	м2 обр. пов.	5,702736	доп. раб.
		4 р/г	м2 обр. пов.	22,810944	доп. раб.
		2	м2 обр. пов.	11,405472	доп. раб.
		1	м2 обр. пов.	2,031744	доп. раб.

23	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года;	сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада;				
		с усовершенствованным покрытием;				доп. раб.
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,11544	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	1,1544	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	1,04	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	1,26984	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,161616	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	1,61616	доп. раб.
		с неусовершенствованным покрытием;				
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,138528	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	1,38528	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,161616	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	1,61616	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,207792	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	2,07792	доп. раб.
		без покрытия;				
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,17316	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	1,7316	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,207792	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	2,07792	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,265512	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	2,65512	доп. раб.
		сдвигка и подметание снега при снегопаде;				
		с усовершенствованным покрытием;				
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,484848	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	4,84848	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,565656	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	0,646464	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,646464	доп. раб.

			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	6,46464	доп. раб.
		с неусовершенствованным покрытием;				
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,600288	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	6,00288	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,681096	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	6,81096	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,773448	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	7,73448	доп. раб.
		без покрытия;				
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,715728	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	7,15728	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,831168	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	8,31168	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,958152	доп. раб.
			1 р/в 3 суток	м2 уб. пл.	9,58152	доп. раб.
	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;					
	сдвигка свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;	ликвидация наледи;				
		очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами;				доп. раб.
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	3,202368	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	3,37532	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	3,86828	доп. раб.
		очистка территории от наледи с обработкой противогололедными реагентами				доп. раб.
		1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	4,928248	доп. раб.
		2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	5,666128	доп. раб.
		3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	6,516224	доп. раб.
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;	очистка урн от мусора;	ед. работы	1 урна	3,80952	доп. раб.
			30 раз в м-ц	1 урна	114,2856	доп. раб.
			15	1 урна	57,1428	доп. раб.

			12	1 урна	45,71424	доп. раб.
			8	1 урна	30,47616	доп. раб.
			4	1 урна	15,23808	доп. раб.
		уборка мусора на контейнерных площадках;	ед. работы	1 конт. площадка	1,166984	доп. раб.
			30 раз в м-ц	1 конт. площадка	35,00952	доп. раб.
			24	1 конт. площадка	28,007616	доп. раб.
			20	1 конт. площадка	23,33968	доп. раб.
			16	1 конт. площадка	18,671744	доп. раб.
			12	1 конт. площадка	14,003808	доп. раб.
			8	1 конт. площадка	9,335872	доп. раб.
			4	1 конт. площадка	4,667936	доп. раб.
24	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:					
	подметание и уборка придомовой территории;	с усовершенствованным покрытием;				
		подметание земельного участка в летний период 1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,069264	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	1,03896	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	0,831168	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	0,554112	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,080808	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	1,1596	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	0,969696	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	0,646464	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,103896	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	1,55844	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	1,246752	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	0,831168	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,092352	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	1,38528	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	1,108224	доп. раб.

			8	м2 уб. пл.	0,738816	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,103896	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	1,55844	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	1,246752	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	0,831168	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,126984	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	1,90476	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	1,523808	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	1,015872	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,103896	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	1,21212	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	1,246752	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	0,831168	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,126984	доп. раб.
			15	м2 уб. пл.	1,90476	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	1,523808	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	1,015872	доп. раб.
		подметание земельного участка в летний период 3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,138528	доп. раб.
			15 р/м	м2 уб. пл.	2,07792	доп. раб.
			12	м2 уб. пл.	1,662336	доп. раб.
			8	м2 уб. пл.	1,108224	доп. раб.
	очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества	уборка мусора на контейнерных площадках;	ед. работы	1 конт. площадка	1,166984	доп. раб.
			30 р/м	1 конт. площадка	35,00952	доп. раб.
			24	1 конт. площадка	28,007616	доп. раб.
			20	1 конт. площадка	23,33968	доп. раб.
			16	1 конт. площадка	18,671744	доп. раб.
			12	1 конт. площадка	14,003808	доп. раб.
			8	1 конт. площадка	9,335872	доп. раб.
			4	1 конт. площадка	4,667936	доп. раб.

	очистка урн от мусора;	ед. работы	1 урна	3,80952	доп. раб.
		30 раз в м-ц	1 урна	114,2856	доп. раб.
		15	1 урна	57,1428	доп. раб.
		12	1 урна	45,71424	доп. раб.
		8	1 урна	30,47616	доп. раб.
		4	1 урна	15,23808	доп. раб.
	уборка мусора с газонов:				
		ед. работы	м2 уб. пл.	0,554112	доп. раб.
	уборка мусора с газонов средней засоренности:	2 р/м	м2 уб. пл.	1,108224	доп. раб.
		3 р/и	м2 уб. пл.	6,649344	доп. раб.
	уборка мусора с газонов сильной засоренности:	ед. работы	м2 уб. пл.	0,842712	доп. раб.
		2 р/м	м2 уб. пл.	1,685424	доп. раб.
		3 р/и	м2 уб. пл.	10,112544	доп. раб.
	полив тротуаров с усовершенствованным покрытием;				
	1 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,030056	доп. раб.
	2 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,052624	доп. раб.
	3 класс	ед. работы	м2 уб. пл.	0,060112	доп. раб.
	полив газонов из шланга;	ед. работы	м2 газона	0,025272	доп. раб.
	стрижка газона;	ед. работы	м2 газона	0,922168	доп. раб.
	формовочная обрезка деревьев;	ед. работы	1 дерево	112,079032	доп. раб.
	вырезка сухих ветвей и поросли;	ед. работы	1 дерево	57,242536	доп. раб.
	обрезка под естественный вид крон деревьев;	ед. работы	1 дерево	68,019848	доп. раб.
	формирование кроны кустарника;	ед. работы	1 кустарник	0,496184	доп. раб.
	обрезка под естественный вид крон кустарников;	ед. работы	1 кустарник	4,873024	доп. раб.
	стрижка живой изгороди;	ед. работы	м2 изгороди	2,72792	доп. раб.
	уборка детских и спортивных площадок;				
	подметание площадки, уборка и транспортировка мусора в установленное место;	через день	м2 площадки	0,104	доп. раб.
	окраска скамьи без спинки с металлическими опорами;	1-3 года	1 скамья	54,574728	доп. раб.
	ремонт скамьи с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой)	1-3 года	1 скамья	419,26092	доп. раб.
	окраска скамьи без спинки с бетонными опорами;	1-3 года	1 скамья	124,896512	доп. раб.

	ремонт скамьи без спинки с бетонными опорами;	1-3 года	1 скамья	398,72248	доп. раб.
	окраска скамьи с чугунной спинкой;	1-3 года	1 скамья	114,900968	доп. раб.
	окраска качели-маятника;	1-3 года	1 качели	101,658232	доп. раб.
	ремонт качели-маятника;	1-3 года	1 качели	263,02952	доп. раб.
	окраска качели-балансира;	1-3 года	1 качели	109,015192	доп. раб.
	ремонт качели-балансира;	1-3 года	1 качели	165,47388	доп. раб.
	окраска поверхности песочницы;	1-3 года	1 песочн.	69,712344	доп. раб.
	ремонт песочницы;	1-3 года	1 песочн.	63,581648	доп. раб.
	заполнение песочницы песком;	1-3 года	1 песочн.	272,202112	доп. раб.
	окраска лианы 3х секционной;	1-3 года	1 лиана	118,659736	доп. раб.
	ремонт лианы 3х секционной;	1-3 года	1 лиана	91,939848	доп. раб.
	окраска лестницы;	1-3 года	1 лестница	110,892912	доп. раб.
	ремонт лестницы;	1-3 года	1 лестница	87,776	доп. раб.
	окраска турника;	1-3 года	1 турник	51,251304	доп. раб.
	ремонт турника;	1-3 года	1 турник	27,758016	доп. раб.
	окраска хоккейных ворот;	1-3 года	1 ворота	75,962432	доп. раб.
	ремонт хоккейных ворот;	1-3 года	1 ворота	1370,797792	доп. раб.
	окраска футбольных ворот;	1-3 года	1 ворота	156,032864	доп. раб.
	ремонт футбольных ворот;	1-3 года	1 ворота	28210,63544	доп. раб.
	окраска металлических ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	97,255912	доп. раб.
	ремонт металлических ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	2452,578648	доп. раб.
	окраска деревянных ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	24,802232	доп. раб.
	ремонт деревянных ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	52,954928	доп. раб.
	текущий ремонт ограждений газона	2 р/г	п. м	107,45904	доп. раб.
	покраска ограждений газона	2 р/г	п. м	82,95976	доп. раб.
	ремонт газона	2 р/г	1 м2	67,89328	доп. раб.
	ремонт цветников	2 р/г	1 м2	298,48	доп. раб.
	ремонт асфальтобетонного покрытия проездов	по м/н	м2	321,8904	доп. раб.
	ремонт тротуаров	по м/н	м2	59,73032	доп. раб.
	ремонт бордюров	по м/н	п. м	1848,3816	доп. раб.
	устройство газона	по м/н	м2	18,9176	доп. раб.
	устройство цветников	по м/н	м2	29720,6104	доп. раб.

		установка скамьи без спинки с металлическими опорами	по м/н	1 скамья	2532,2544	доп. раб.
		установка скамьи без спинки с бетонными опорами	по м/н	1 скамья	2650,65736	доп. раб.
		установка скамьи с чугунной спинкой	по м/н	1 скамья	2678,69264	доп. раб.
		установка качели-маятника	по м/н	1 скамья	2528,6976	доп. раб.
		установка качели-балансир	по м/н	1 скамья	2528,6976	доп. раб.
		устройство песочницы	по м/н	1 песочн.	2246,7068	доп. раб.
		установка лианы 3х секционной	по м/н	1 лиана	2187,6608	доп. раб.
		установка лестницы	по м/н	1 лестница	3693,09512	доп. раб.
		установка турника	по м/н	1 турник	490,2248	доп. раб.
		установка металлических ограждений спортивных площадок	по м/н	1 п. м	189,34136	доп. раб.
		установка деревянных ограждений спортивных площадок	по м/н	1 п. м	40882,49256	доп. раб.
		посадка кустарников	по м/н	1 кустарник	822,29368	доп. раб.
		посадка деревьев	по м/н	1 дерево	524,31236	доп. раб.
25	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов;					
	немедленный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более, 2,5 м3					доп. раб.
	организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 1-5 классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов;	вывоз твердых бытовых отходов;	по графику	1 м2	2,4752	доп. раб.
		средняя вместимость кузова транспортного средства с учетом коэффициента уплотнения (Р средн)				
		до 8 м3	по графику			доп. раб.
		при механизированной погрузке;	по графику	1 м3	4,442048	доп. раб.
		при ручной погрузке;	по графику	1 м3	24,632192	доп. раб.
		от 9 до 30 м3	по графику			доп. раб.
		при механизированной погрузке;	по графику	1 м3	4,906824	доп. раб.
		свыше 30 м3;	по графику	1 м3	3,816384	доп. раб.
		вывоз крупногабаритного мусора	по графику			доп. раб.
		вывоз крупногабаритного мусора бункеровозом на базовой шасси Зил-495710, 433362 (объем кузова 7,8 м3)				
		погрузка-разгрузка бункеровоза;	по графику	м3 КГМ	11,427208	доп. раб.

		сбор и транспортировка бункеровозом в городе	по графику	1 км	12,961208	доп. раб.
		сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на дорогах с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные)	по графику	1 км	10,895768	доп. раб.
		сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на дорогах с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и гравийные улучшенные)	по графику	1 км	11,827192	доп. раб.
		сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на грунтовых (естественных) дорогах;	по графику	1 км	13,23088	доп. раб.
26	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты;	см. п. 15, 20				доп. раб.
27	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения					
		в домах со сроком эксплуатации до 10 лет;	7 р/н	м2	0,0156	доп. раб.
		в домах со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет;	7 р/н	м2	0,0156	доп. раб.
		в домах со сроком эксплуатации от 31 до 50 лет;	7 р/н	м2	0,0156	доп. раб.
		в домах со сроком эксплуатации от 51 до 70 лет;	7 р/н	м2	0,01872	доп. раб.

Исполнитель:

Главный специалист отдела тарифов, цен, муниципального заказа и контроля в сфере закупок Мэрии г. Грозного



Ж.Х. Хажмерзаев