



МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014 г.

№ 67

Об утверждении стоимости работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ №290 от 03.04. 2013 г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их оказания и выполнения согласно приложению.

2. Постановление от 14.10.2013 г. №129 «Об утверждении стоимости работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» считать утратившим силу.

3. Отделу информации и печати Мэрии города Грозного опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра г. Грозного С-А.С-М. Салихова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного



И.В. Кадыров

Стоимость работ по минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения

Приложение к договору № 67

"11"



I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

№	виды работ	ед. измерения	периодичность	ед. изм.	стоимость ед. работ	примечание
1	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов;					
	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;	устранение повреждений фундамента:				доп. работы
	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;	усиление фундамента цементацией;	по графику деф. акт	м3	592,8383	доп. работы
	поражение гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;	усиление поврежденных кирпичных фундаментов;		м3	391,079	доп. работы
	при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;	устранение повреждений бутовых фундаментов;		м3	332,2471	доп. работы
	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений- восстановление их работоспособности;	устранение повреждений железобетонных фундаментов;		м3	383,584	доп. работы
		осушение ведрами;		м3	91,1626	доп. работы
		осушение ручными насосами;		м3	8,2589	доп. работы
		осушение электрическими насосами;		м3	4,1265	доп. работы
		устранение замачивания грунта под фундаментом:				доп. работы
		замена поврежденного участка трубопровода Д 100 мм	на основании деф. акта	1 участок (6 м)	2116,2583	доп. работы
		замена поврежденного участка трубопровода Д 101-200 мм		1 участок (6 м)	2473,7	доп. работы
		замена поврежденного участка трубопровода Д 201-300 мм		1 участок (6 м)	2874,0921	доп. работы
		ремонт внутридомовых и наружных дренажей;		1 пролет	188,9924	доп. работы
		устранение осадок фундамента:				доп. работы
		замена деревянных ступьез на кирпичные столбы;	на оновании деф. актов	м3	4354,5125	доп. работы

	замена деревянных ступеней на бетонные столбы;	на оновании деф. актов	м3	2248,3353	доп. работы
	замена деревянных ступеней на сборные ж/бетонные столбы;	на оновании деф. актов	м3	9113,6304	доп. работы
	подводка под кирпичные стены кирпичного фундамента;	на оновании деф. актов	м3	4644,4243	доп. работы
	подводка под кирпичные стены бутового фундамента;	на оновании деф. актов	м3	2070,217	доп. работы
	подводка под кирпичные стены сборного бутового фундамента;	на оновании деф. актов	м3	3214,4405	доп. работы
	подводка под кирпичные стены сборного ж/бетонного фундамента;	на оновании деф. актов	м3	7015,8415	доп. работы
	замена неисправных участков сети электрической сети (скрытая проводка)	1 р/г	1 п. м	36,7664	доп. работы
	замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка)	1 р/г	1 п. м	36,9046	доп. работы
	замена ламп	по мере необходимост и	1 шт.	15,7509	доп. работы
	замена выключателей;		1 шт.	70,4039	доп. работы
	замена патронов		1 шт.	44,4443	доп. работы
	восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента;		1 решетка	89,5079	доп. работы
	восстановление прямиков;		м2 прямика	2516,2067	доп. работы
	восстановление (ремонт) отмостки: (вручную)				
	срок эксплуатации многоквартирных домов до 70 лет;		м2	3,5499	дополнительны е работы
	срок эксплуатации многоквартирных домов более 70 лет;	м2	5,2144		
	восстановление гидроизоляции:				доп. работы
	ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов;	на основании деф. акта	м2	263,6614	доп. работы
	ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов;		м2	183,7884	доп. работы
	ремонт обмазочной гидроизоляции фундамента;		м2	155,6713	доп. работы
	модернизация обмазочной гидроизоляции фундамента с применением цементно-песчанного состава проникающего действия "Эволит-Гидро" толщиной 2мм		м2	114,1821	доп. работы
	восстановление (ремонт) вводв инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фунданты.		1 шт.	78,8861	доп. работы
определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундамента в условиях вечномерзлых грунтов.	нет	нет	нет	нет	нет

2.	Работы выполняемые в зданиях с подвалами:	проверка состояния продухов цоколя:				обязательные работы
		в многоквартирных домах от 2 до 5 этажей	раз в 2 года	м2 общей площади	0,0444	обязательные работы
		в многоквартирных домах от 6 до 9 этажей	раз в 2 года	м2 общей площади	0,0333	обязательные работы
		в многоквартирных домах от 10 до 13 этажей	раз в 2 года	площади	0,0333	дополнительны е работы (фундамент)
	нарушений устранение причин его нарушения;	- ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов;		м2	263,6614	
		- ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов м2 поверхности		м2	183,7884	
	мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких	- проверка наличия тяги в дымоветилиационных каналах ;	1 раз в год	м2	0,29162	
		- замена неисправных участков сети электрической сети (закрытая проводка)	2 раза в год	п.м	36,7364	
		- замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка)	4 раза в год	п.м	36,9046	
		- замена ламп;	по мере необходимости	1 шт.	15,7509	доп. работы
		- замена выключателя;	по мере необходимости	1 шт.	70,4039	доп. работы
		- замена патронов;	по мере необходимости	1 шт.	44,4443	доп. работы
		- восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента;	по мере необходимости	1 шт.	89,5079	доп. работы
		- восстановление прямков ;	по мере необходимости	м2	2516,2067	доп. работы
		- ввостановление (ремонт) ввода инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундамент 1;	до 3 лет	1 шт.	78,8861	доп. работы
		- замена поврежденного участка трубопровода диаметром 100 мм	до 5 лет	1 участок 6 м	2116,2583	доп. работы
		- замена поврежденного участка трубопровода диаметром 101 - 200 мм	до 5 лет	1 участок 6 м	2473,7	доп. работы
		- замена поврежденного участка трубопровода диаметром 201 - 300 мм	до 5 лет	1 участок 6 м	2874,0921	доп. работы
		ремонт внутридомовых и наружных дренажей	до 5 лет	1 пролет	188,9924	доп. работы
		- подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения 1 м2 подвала	2 раза в год	м2	0,2302	доп. работы
		- уборка и транспортировка мусора в установленное место до 50 м	2 раза в год	м3	1,7998	доп. работы
		- уборка и транспортировка мусора в установленное место до 100 м	2 раза в год	м3	2,079	доп. работы
		- уборка и транспортировка мусора в установленное место до 150 м	2 раза в год	м3	2,079	доп. работы

		- очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1м3 мусора	2 раза в год	м3	94,1963	доп. работы
	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	в разделе 13				доп. работы
3	Работы выполняемые для надлежащего содержания стен в многоквартирных домах					доп. работы
	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущих способностей, наличия деформации, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляция между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;	- укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок при известковой кладке на 1 кг уложенных балок	по м/н	1 кг	41,5828	доп. работы
	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;	- укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок при известково-цементной кладке на 1 кг уложенных балок	по м/н	1 кг	53,418	доп. работы
	выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;	- усиление кирпичных конструкций монолитными железобетонными конструкциями 1м3 железобетонных стен	по м/н	м3	11388,9567	доп. работы
	выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а так же наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышением обшивки или штукатурки стен.	- усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков 1м3 железобетонных сердечников	по м/н	м3	10392,6945	доп. работы
	в случае поражений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнения.	- усиление кирпичных стен металлическими каркасами на 1 кг каркаса	по м/н	1 кг	36,4737	доп. работы
		- усиление кирпичных стен металлическими тяжами на 1 кг металлических тяжей	по м/н	1 кг	1858,1894	доп. работы
		металлических балок	по м/н	1 кг	77,1601	доп. работы
		- усиление кирпичных стен стальными обоймами на 1 кг обойм	по м/н	1 кг	36,4731	доп. работы
		- кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 50 кирпичей 1 м3 кладки	по м/н	м3	2965,9489	доп. работы
		- кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд до 5м3, 1 м3 кладки	по м/н	м3	3091,1078	доп. работы
		- кладка отдельных участков стен и заделка проемов шлакобетонными камнями, 1 м3 кладки	по м/н	м3	1882,0409	доп. работы
		- ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича	по м/н	м2	3552,8444	доп. работы
		- ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	448,9125	доп. работы

	- ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	746,2848	доп. работы
	- ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	448,2848	доп. работы
	- ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1 кирпича, 1 м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	746,2848	доп. работы
	- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1х0,5, на 1 м борозды	по м/н	м	395,0398	доп. работы
	- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1х 1, на 1 м борозды	по м/н	м	397,11	доп. работы
	- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1х 1,5на 1 м борозды	по м/н	м	428,6087	доп. работы
	- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 1,5 х 1,5на 1 м борозды	по м/н	м	472,5605	доп. работы
	- заделка борозд в кирпичных стенах сечением борозд в кирпичах 2 х 1,5на 1 м борозды	по м/н	м	472,5605	доп. работы
	- заделка трещин в кирпичных стенах кирпичем, 1 м заделанной трещины	по м/н	м	793,3394	доп. работы
	- заделка трещин в каменных стенах цементным раствором, 1 м заделанной трещины	по м/н	м	45,9419	доп. работы
	- ремонт наружных углов кирпичных стен притолщине заделки до 1/2 кирпича, 1 м2	по м/н	м2	549,7542	доп. работы
	- ремонт наружных углов кирпичных стен притолщине заделки до 1 кирпича, 1 м2	по м/н	м2	928,5076	доп. работы
	- укрепление слабодержащихся кирпичей, 1 м2	по м/н	м2	643,6423	доп. работы
	- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м и глубиной до 100 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	107,0414	доп. работы
	- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,1 м и глубиной до 150 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	158,25	доп. работы
	- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м и глубиной до 100 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	195,5738	доп. работы
	- заделка отверстий в бетонных и ж/бетонных стенах с площадью отверстий до 0,2 м и глубиной до 150 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	249,745	доп. работы
	- ремонт стен из шлакобетонных камней, 1 м3 кладки	по м/н	м3	2375,3652	доп. работы
	- утепленипромерзающихуглов зданий и стыков панелей со стороны помещения, 1 м стыка	по м/н	м	336,9369	доп. работы
	- заделка проемов, отверстий, гнезд при объеме заделки в одном месте до 0,5 м3, 1м3 кладки	по м/н	м3	3015,1383	доп. работы
	- заделка проемов, отверстий, гнезд при объеме заделки в одном месте до 2 м3, 1м3 кладки	по м/н	м3	3034,3762	доп. работы
	- заделка проемов, отверстий, гнезд при объеме заделки в одном месте до 5 м3, 1м3 кладки	по м/н	м3	2990,4245	доп. работы

	- смена отдельными местами теплоизоляционных пакетов, 1м2 сменяемой поверхности	по м/н	м2	2336,3629	доп. работы
	- утепление каменных стен с применением теплопакетов, м2 поверхности	по м/н	м2	2316,4962	доп. работы
	- утепление крупноблочных и панельных стен с применением теплопакетов, м2 поверхности	по м/н	м2	2336,3627	доп. работы
	- наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплению с толщиной плит до 50 мм, м2 поверхности	по м/н	м2	3607,1136	доп. работы
	- наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплению с толщиной плит до 80 мм, м2 поверхности	по м/н	м2	3808,4329	доп. работы
	- наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплению с толщиной плит более 80 мм, м2 поверхности	по м/н	м2	3922,4388	доп. работы
	- восстановление гидроизоляции оштукатуренного цоколя, м2 оштукатуренной поверхности	по м/н	м2	158,6799	доп. работы
	- ремонт окрасочной гидроизоляции, м2 окрасочной поверхности	по м/н	м2	113,1193	доп. работы
	- оклеечная гидроизоляция цоколя рубероидом, м2 оклееной поверхности	по м/н	м2	325,5689	доп. работы
	- окрасочная гидроизоляция цоколя, м2 клееной поверхности	по м/н	м2	113,1193	доп. работы
	- оштукатуривание поверхности цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором, м2 штукатуренной поверхности	по м/н	м2	94,3239	доп. работы
	- устройство оклеечной гидроизоляции, м2 сменяемой поверхности	по м/н	м2	146,8289	доп. работы
	- гидроизоляция цоколя путем его облицовки плитками на полимерцементной мастике, м2 облицованной поверхности	по м/н	м2	405,8499	доп. работы
	- гидроизоляция цоколя путем его облицовки плитками на цементном растворе, м2 облицованной поверхности	по м/н	м2	579,9262	доп. работы
	- установка акустических плит, м2 поверхности	по м/н	м2	1448,8125	доп. работы
	- смена отдельных частей обшивки внутренних стен из плит древесностружечных с разборкой старой обшивки стен, м2 обшивки	по м/н	м2	87,1036	доп. работы
	- обшивка внутренних стен плитами древесностружечными с разборкой старой обшивки стен (выполнение комплекса работ), м2 обшивки	по м/н	м2	159,938	доп. работы
	- замена креплений, м2 крепления	по м/н	м2	4992,529	доп. работы
	- отеска неровностей в кирпичных стенах, м2 в отгесонной поверхности	по м/н	м2	271,0401	доп. работы
	- ремонтобыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	155,24	доп. работы
	- ремонтобыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	143,4029	доп. работы
	- ремонтобыкновенной штукатурки фасадов каменных стен с прорезкой рустов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	247,297	доп. работы
	- ремонт обыкновенной штукатурки фасадов бетонных стен с прорезкой рустов отдельными местами, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	235,4599	доп. работы
	- ремонт облицовки из мраморных плит, 1 место	по м/н	1 место	32,0011	доп. работы
	- ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт. - 1 плитка	по м/н	1 плитка	27,1204	доп. работы

		- ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте свыше 10 шт. - 1 плитка	по м/н	1 пл/ плитка	22,322	доп. работы
		- ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток (карнизных и плитусных) - 1 плитка	по м/н	1 пл/ плитка	70,6072	доп. работы
		- укрепление слабодержащихся облицовочных плиток на фасадах, 1 плитка	по м/н	1 пл/ плитка	17,7419	доп. работы
		- заделка и герметизация швов и стыков в сенах крупноблочных домов. 1 м стыков	по м/н	1 м	124,1324	доп. работы
		- заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам, 1 м шва	по м/н	1 м	85,8683	доп. работы
		- ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд, 1 м	по м/н	1 м	14,9636	доп. работы
		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами при горизонтальном стыке, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	31,0779	доп. работы
		- ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами стыке, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	45,6151	доп. работы
		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистеролом, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	137,0878	доп. работы
		- ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей пенополистеролом, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	38,5686	доп. работы
		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей тиоколовой или монтажной пеной, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	55,6604	доп. работы
		- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, 1 м восстановленной герметизации	по м/н	1 м	55,2526	доп. работы
		- ремонт и восстановление горизонтальных стыков, облицованных плитизленовыми полосами на поверхности, 1 м восстановлен. стыков	по м/н	1 м	128,499	доп. работы
		- ремонт и восстановление вертикальных стыков, облицованных плитизленовыми полосами на поверхности, 1 м восстановлен. стыков	по м/н	1 м	163,1558	доп. работы
		- ремонт и восстановление уплотнения стыков насухо прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и болконных блоках, 1 м восстановлен. герметизации	по м/н	1 м	6,4777	доп. работы
		- ремонт и восстановление уплотнения стыков на мастике прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и болконных блоках, 1 м восстановлен. герметизации	по м/н	1 м	9,9729	доп. работы
		- известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов, м2	3-5 лет	м2	1835,3413	доп. работы
		- известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных, м2	3-5 лет	м2	2597,6014	доп. работы
		- казеиновое окрашивание гладких фасадов, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	20,244	доп. работы
		- казеиновое окрашивание фасадов с рустами и орнаментированных, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	22,1789	доп. работы
		- окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	13,2046	доп. работы

		- клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	17,4322	доп. работы
		- окрашивание кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	14,3277	доп. работы
		- клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами, м2 обрабатываемой поверхности	3-5 лет	м2	18,5559	доп. работы
		- окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	26,3289	доп. работы
		- окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	35,1436	доп. работы
		- окрашивание рустованных кирпичных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	31,1297	доп. работы
		- окрашивание рустованных оштукатуренных фасадов силикатными красками, м2 обрабатываемой поверхности	6 лет	м2	42,4533	доп. работы
		- восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция бороздсечением 30х30 мм бетонных и ж/бетонных конструкций, м2 поверхности	по м/н	м2	128,2198	доп. работы
		- восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", восстановление разрушенной части бетона толщиной слоя до 10мм бетонных и ж/бетонных конструкций, м2 поверхности	по м/н	м2	846,4687	доп. работы
		- восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция бороздсечением 30х30 мм из кирпича, м2 поверхности	по м/н	м2	122,2707	доп. работы
		- удаление железистых включателей,		1 включат.	23,7616	доп. работы
		- ремонт участков с обнаженной арматурой и закладными деталям	по м/н	1 участок	102,3045	доп. работы
		- оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и закладными деталями бетонных стен, м2 отремонтированной поверхности	по м/н	м2	143,4029	доп. работы
		- смена подвесных желобов,;	по м/н	м2	150,5581	доп. работы
		- смена настенных желобов;	по м/н	м	145,3405	доп. работы
		- смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов при ширине покрытия до 0,4 м, м2 покрытия	по м/н	м2	476,2175	доп. работы
		- смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов при ширине покрытия от 0,4 м до 0,7 м, м2 покрытия	по м/н	м	825,7025	доп. работы
		- смена обделок примыканий из листовой стали настенных желоб, 1 м примыкания.	по м/н	м	262,0213	доп. работы
		- смена обделок примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков сандриков, оконных и балконных отливов, 1 м примыкания.	по м/н	м	300,2066	доп. работы
		- замена кронштейнов пожарных лестниц, 1 крепление	по м/н	1 крепление	32,2764	доп. работы
		- восстановление (ремонт) флагодержателей	по м/н	1 флагодер.	313,6675	доп. работы
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 2 раза с приставных лестниц, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	710,9895	доп. работы

		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 1 раз , 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	42,9904	доп. работы
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 2 раза , 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	66,3549	доп. работы
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 1 раз с приставных лестниц, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	52,8091	доп. работы
		- окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных поверхностей за 2 раза с приставных лестниц, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	81,1211	доп. работы
		подвесных люлек, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	50,8301	доп. работы
		подвесных люлек, 1 м2 окрашенной поверхности	6 лет	м2	78,1525	доп. работы
		- простая клеевая окраска стен, 1 м2 окрашенной поверхности	3 года	м2	15,7883	доп. работы
		- улучшенная клеевая окраска стен, 1м2 окрашенной поверхности	3 года	м2	15,9592	доп. работы
		- известковая окраска ранее окрашенных поверхностей, 1 м2 окрашенной поверхности	3 года	м2	12,8955	доп. работы
		- простая маслянная окраска стен, 1 м2 окрашенной поверхности	3-6 лет	м2	15,2376	доп. работы
		- улучшенная маслянная окраска стен, 1м2 окрашенной поверхности	3-6 лет	м2	16,4438	доп. работы
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий в многоквартирных домов			м2		доп. работы
	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;	- смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшивке нового материала до 25 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	199,6166	доп. работы
	выявление наличия, характера и величины в теле перекрытия и в местах примыканий стен, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;	- смена неоштукатуренной подшивки потолков, при подшивке нового материала до 50 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	229,6841	доп. работы
	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плиточной относительно другой по высоте отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плтах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах перекрытиями и покрытиями из сборного ж/б настила	- смена подшивки потолков под штукатурку при подшивке нового материала до 25 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	79,4579	доп. работы
	выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;	- смена подшивки потолков под штукатурку при подшивке нового материала до 50 %, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	194,2994	доп. работы
	выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания , следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками - точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;	- заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 10x10 1 м3 заделки	по м/н	м3	4455,3462	доп. работы
	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);	- заделка борозд в полах бетонных перекрытий при сечении 15x15 1 м3 заделки	по м/н	м3	3963,2858	доп. работы
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ	- заделка борозд в потолках бетонных перекрытий при сечении 10x10 1 м3 заделки	по м/н	м3	4759,4128	доп. работы
6	Работы выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:	- заделка борозд в потолках бетонных перекрытий при сечении 15x15 , 1 м3 заделки	по м/н	м3	4168,4649	доп. работы

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;	- укрепление существующей подшивки потолка, 1 м2 подшивки	по м/н	м2	37,6867	доп. работы
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с моголитными и сборными ж/б балками перекрытий и покрытий;	- смена местами накатов в чердачных перекрытиях из пластика, 1 м2 наката	по м/н	м2	397,8248	доп. работы
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;	- смена местами накатов в чердачных перекрытиях из досок, 1 м2 наката	по м/н	м2	370,7228	доп. работы
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;	- смена местами накатов в чердачных перекрытиях из щитов, 1 м2 наката	по м/н	м2	370,7228	доп. работы
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ	- смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм с укладкой толя, 1 м2 наката	по м/н	м2	102,315	доп. работы
	- смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм со смазкой глиняным раствором, 1 м2 наката	по м/н	м2	86,0258	доп. работы
	- утепление концов маталлических балок междуэтажного перекрытия 1 слой, 1 конец балки	по м/н	1 конец	262,4576	доп. работы
	- утепление концов маталлических балок междуэтажного перекрытия 2 слоя, 1 конец балки	по м/н	1 конец	316,4721	доп. работы
	- утепление концов маталлических балок чердачного перекрытия 2 слоя, 1 конец балки	по м/н	1 конец	204,0275	доп. работы
	- смена акустических плит в потолках и отдельными местами	по м/н	м2	121,6268	доп. работы
	- заделка щелей в верхней части перекрытия, 1м заделки	по м/н	1м заделки	71,2625	доп. работы
	- обмазочная гидроизоляция бетонных, ж/б и кирпичных поверхностей, 1 м2 поверхности	по м/н	м2	250,0955	доп. работы
	проникающего действия "Эволит-Гидро" ж/б конструкций Д отверстия 25 мм, глубина 250 мм, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	23,8828	доп. работы
	проникающего действия "Эволит-Гидро" ж/б конструкций добовлять на каждые 50 мм глубины отверстий к п. 4.3.1., 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	3,6256	доп. работы
	- антисиптирование древесины водными растворами, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	10,1492	доп. работы
	- антисиптирование древесины пастами битумными, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	355,8114	доп. работы
	- антисиптирование древесины пастами на каменноугольном лаке, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	468,264	доп. работы
	- антисиптирование древесины пастами экстрактными 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	340,3894	доп. работы
	- антисиптирование древесины маслянистыми антисептиками, 1м 2 обрабатываемой поверхности	по м/н	м2	326,0082	доп. работы
	- ремонт деревянных балок при усилении балок по всей длине, 1 м доски	по м/н	м	81,5766	доп. работы
	- усиление деревянных балок при смене концов деревянных балок, 1 конец балки	по м/н	1 конец	7365,8169	доп. работы

		- усиление деревянных балок при смене черепных брусков, 1 м бруска	по м/н	м	25,896	доп. работы
		- усиление металлических анкеров на концы деревянных балок, 1 кг анкеров	по м/н	кг	40,8734	доп. работы
		- укладка металлических балок при ремонте междуэтажных перекрытий, 1 кг балок	по м/н	кг	32,6205	доп. работы
		- укладка металлических балок при ремонте чердачных перекрытий, 1 кг балок	15 лет	кг	43,7942	доп. работы
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 4,5 м массой до 350 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	5746,3118	доп. работы
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 4,5 м массой свыше 350 кг до 1000 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	4122,7938	доп. работы
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 5 м массой до 350 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	5746,3118	доп. работы
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 5 м массой свыше 350 кг до 1000 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	4058,2959	доп. работы
		350 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	5746,3118	доп. работы
		- укладка ж/б балок при ремонте перекрытий при длине балок до 6 м массой свыше 350 кг до 1000 кг, 1 м3 балок	по м/н	м3	3972,2997	доп. работы
		- установка стойки под балку или прогон перекрытия, 1 м стойки	по м/н	м	11358,207	доп. работы
		- врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке, 1 ригель	по м/н	1 ригель	1701,4618	доп. работы
		- врубка деревянного ригеля между балками при разобранной подшивке, 1 ригель	по м/н	1 ригель	1953,5108	доп. работы
		- устранение просадки конца балки на опоре, 1 место	по м/н	1 место	528,6952	доп. работы
		- укрепление концов деревянных балок при помощи подбалки из бруса сверху или снизу, 1 место	по м/н	1 место	1155,7609	доп. работы
		- укрепление концов деревянных балок при помощи коротыша, заделываемого в стену, 1 место	по м/н	1 место	1034,3853	доп. работы
		- укрепление концов деревянных балок при помощи коротыша, на болтах к стене, 1 место	по м/н	1 место	618,8208	доп. работы
		- заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия, 1 отверстие	по м/н	1 отверстие	52,5506	доп. работы
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содеожания крыш многоквартирных домов;					доп. работы
	проверка кровли на отсутствие протечек	в соответствии с графиком	по графику			доп. работы
	проверка молнезащитных устройств, заземления мачт и др. оборудования, расположенного на крыше;	в соответствии с графиком	по графику			доп. работы
	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, крепление	в соответствии с графиком	по графику			доп. работы
	проверка состояния бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания ж/б коробов и др. элементов на	в соответствии с графиком	по графику			доп. работы
	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;	в соответствии с графиком	по графику			доп. работы
	контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;	в соответствии с графиком	по графику			доп. работы

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытия;	в соответствии с графиком	по графику			доп. работы
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;	сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек;	по мере необходимости	м2 кровли	1,3006	доп. работы
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи,	по мере необходимости,	по мере	м2	1,3	доп. работы
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками составами;	покрытие старых рулонных кровель готовым составом,	15 лет	м2 кровли	51,489	доп. работы
	устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром" слоем 2мм	15 лет	м2 поверхности	96,8632	доп. работы
	оклейка поверхности стеклосеткой на мастике "Поликром" слоем 2 мм	15 лет	м2	230,8206	доп. работы
	устройство изоляционного мастичного покрытия из мастики "Поликром" слоем 3 мм	15 лет	м2 поверхности	133,5816	доп. работы
	маслянная окраска конструктивных элементов	5лет	м2	16,7534	доп. работы
	окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз	5лет	м2	50,9444	доп. работы
проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;	масляная окраска парапетов, архитектурных деталей	5лет	м2	16,7534	доп. работы
проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	ремонт металлических парапетных решеток	5лет	м2	62,8208	доп. работы
проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;	масляная окраска крыш	15 лет	м2	51,489	доп. работы
	окрашивание кровель спецсоставом с алюминиевой пудрой	15 лет	м2	14,8834	доп. работы
	окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических воздухоотводов	15 лет	м2	33,5732	доп. работы
	окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой	15 лет	м2	26,4836	доп. работы
	окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз	15 лет	м2	21,2153	доп. работы
	масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	15 лет	м2	62,3704	доп. работы
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановления работ (при необходимости) проведение восстановительных работ.	постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/4 листа	по мере необходимости	1 заплата	216,04	доп. работы
	постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа	по мере необходимости	1 заплата	398,9741	доп. работы
	постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 3/4 листа	по мере необходимости	1 заплата	582,4239	доп. работы
	промазка свищей в покрытии из кровельной стали	по мере необходимости	1 свищ	1,5243	доп. работы
	промазка фальцев покрытия из кровельной стали	по мере необходимости	1 фальц	7,1859	доп. работы
	смена поврежденных листов асбоцементных кровель	по мере необходимости	м2 смен. пов	119,154	доп. работы

	смена поврежденных плиток асбоцементных кровель	по мере необ- сти	1 плитка	49,0443	доп. работы
	смена поврежденных плиток (черепиц) черепичной крыши	по мере необ- сти	1 плитка	69,254	доп. работы
	постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	по мере необ- сти	1 заплата	58,838	доп. работы
	ремонт местами драночной кровли	по мере необ- сти	м2 кровли	48,9004	доп. работы
	смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши)	по мере необ- сти	м2 кровли	307,6649	доп. работы
	смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности)	по мере необ- сти	м2 кровли	333,6701	доп. работы
	смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (сложные крыши)	по мере необ- сти	м2 кровли	374,3344	доп. работы
	смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	по мере необ- сти	м2	58,838	доп. работы
	смена поврежденных листов асбоцементных кровель	по мере необ- сти	м2	118,8375	доп. работы
	смена поврежденных плиток асбоцементных кровель	по мере необ- сти	м2	48,9974	доп. работы
	смена поврежденных плиток (черепиц) черепичных кровель	по мере необ- сти	м2	69,254	доп. работы
	смена разжелобка в металлических кровлях шириной до 0,7 м	по мере необ- сти	1м разжелобка	228,3293	доп. работы
	смена разжелобка в металлических кровлях шириной до 0,7 - 1,4 м	по мере необ- сти	1м разжелобка	278,5664	доп. работы
	смена стальных азжелобков в рулонных и штучных кровлях	по мере необ- сти	1м разжелобка	429,5503	доп. работы
	смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранный крыше)	по мере необ- сти	1м обрешетки	172,1952	доп. работы
	смена местами обрешетки крыши из досчатого настила (при разобранный крыше) толщиной доски до 32 мм	по мере необ- сти	1м обрешетки	242,6096	доп. работы
	смена местами обрешетки крыши из досчатого настила (при разобранный крыше) толщиной доски до 40 мм	по мере необ- сти	1м обрешетки	348,9536	доп. работы
	смена местами обрешетки крыши из досок с прозорами (при разобранный крыше) толщиной доски до 32 мм	по мере необходимост	1м обрешетки	93,7032	доп. работы
	поджатие фальцев и гребней стальной кровли	по мере необ- ти	1м фальца (гребня)	54,7643	доп. работы
	замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа "Ондулин" по деревянной сплошной обрешетке с её устройством при уклоне кровли до 10%	по мере необходимост и	1м кровли	518,2062	доп. работы
	замена старой кровли на кровли из волнистых листов типа "Ондулин" по деревянной сплошной обрешетке с её устройством при уклоне кровли свыше 10%	по мере необходимост и	1м кровли	370,2183	доп. работы

		кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест	по мере необходимости	1 м кровли	276,6615	доп. работы
			по мере необходимости	1 колпак	309,4834	доп. работы
		смена колпаков вентиляционных труб		на каждый доп. колпак	92,2496	доп. работы
		укрепление водосточных труб, колен и воронок с лестниц или подмостей	3 - 5 лет	м2 общей площади	0,8991	обязательные работы
		укрепление водосточных труб, колен и воронок с люлек	3 - 5 лет		1,0323	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов;					
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и осколов в ступенях;	по графику 2 раза в год	2 р/г			дополнительные работы
	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступах в домах с ж/б лестницами;	заделка трещин и мелких выбоин;	3 - 5 лет	1 место	33,151595	дополнительные работы
		заделка отбитых мест	3 - 5 лет	1 место	113,2176	
	выявление прогибов косоуров, нарушение связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;	ремонт металлических косоуров с применением дуговой сварки	3 - 5 лет	1 балка	50,3178	доп. работы
		оштукатуривание металлических косоуров	3 - 5 лет	м2	1357,2799	доп. работы
		устранение повышенных прогибов площадок и маршей при сварке	3 - 5 лет	1 м балки	393,7657	доп. работы
		ремонт лестничных решеток	3 - 5 лет	1 м решетки	875,7137	доп. работы
		укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок;	3 - 5 лет	1 м стойки	18,645	доп. работы
	выявление прогибов несущих конструкций, нарушение крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а так же наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	смена прямых частей перил	3 - 5 лет	1 м поручня	1046,0579	доп. работы
		смена закругленных частей поручня	3 - 5 лет	1 м поручня	1357,2799	доп. работы
		изготовление прямых частей поручня	3 - 5 лет	1 м поручня	76,7891	доп. работы
		изготовление закругления с марша на марш	3 - 5 лет	1 м поручня	343,8754	доп. работы
		изготовление закругления с марша на площадку	3 - 5 лет	1 м поручня	306,4212	доп. работы
		постановка заделок в тело поручней	3 - 5 лет	1 заделка	41,6738	доп. работы
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;		3 - 5 лет			доп. работы
	проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя и ли окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;	окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	3 - 5 лет	м2	53,3951	доп. работы
		окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза	3 - 5 лет	м2	69,0407	доп. работы
	проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами;					доп. работы
9.	Работы выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов;					
	выявление нарушений отделки фасада и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;	замена креплений;	5 лет	м2 крепления	4992,529	доп. работы
		оттеска неровностей на кирпичных стенах;			м2	271,0401

	ремонт декоративной штукатурки гладких фасадов отдельными местами;	по мере необходимости	м2	297,2272	доп. работы
	ремонт декоративной штукатурки фасадов каменных стен с прорезкой рустов отдельными местами;	по мере необходимости	м2	457,4421	доп. работы
	ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами;	по мере необходимости	м2	155,24	доп. работы
	ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов отдельными местами;	по мере необходимости	м2	143,4029	доп. работы
	ремонт обыкновенной штукатурки фасадов каменных стен с прорезкой рустов отдельными местами;	по мере необходимости	м2	247,297	доп. работы
	ремонт обыкновенной штукатурки фасадов бетонных стен с прорезкой рустов отдельными местами;	по мере необходимости	м2	235,4599	доп. работы
	ремонт облицовки мраморных плит;		1 место	32,0011	доп. работы
	ремонт облицовки из керамических и глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт.	по мере необходимости	1 плитка	27,1204	доп. работы
	ремонт облицовки из керамических и глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте свыше 10 шт.		1 плитка	22,322	доп. работы
	ремонт облицовки из керамических и глазурованных плиток (карнизных и плинтусных)		1 плитка	70,6072	доп. работы
	укрепление слабодержащихся облицовочных плиток на фасадах;		1 плитка	17,7419	доп. работы
	заделка и геметизация швов и стыков в стенах крупноблочных домов;		1 м шва	124,1324	доп. работы
	заделка и геметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам;		м стыка	85,8683	доп. работы
	ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	по мере необходимости	м стыка	14,9636	доп. работы
	ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами при горизонтальном стыке;		м стыка	31,0779	доп. работы
	ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами		м стыка	45,6151	доп. работы
	ремонт и восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистеролом;		м стыка	137,0878	доп. работы
	ремонт и восстановление герметизации вертикальных стыков стеновых панелей пенополистеролом;	по мере необходимости	м стыка	38,5683	доп. работы
	ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей тиокиловой или монтажной пеной;		1 м герметизации	55,6604	доп. работы
	ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками;		1 м герметизации	55,2526	доп. работы
	ремонт и восстановление горизонтальных стыков , облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности;	по мере необходимости	1 м герметизации	128,499	доп. работы
	ремонт и восстановление вертикальных стыков , облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности;		1 м герметизации	163,1558	доп. работы
	ремонт и восстановление уплотнения стыков насухо прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балкнных блоках;	по мере необходимости	1 м герметизации	6,4777	доп. работы

	ремонт и восстановление уплотнения стыков на мастике прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках;	по мере необходимости	1м герметизации	9,9729	доп. работы
	смена подвесных желобов		м желоба	150,5581	доп. работы
	смена настенных желобов		м желоба	145,3405	доп. работы
	смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия до 0,4 м		м2 покрытие	476,2175	доп. работы
	смена покрытия поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов при ширине покрытия свыше 0,4 м до 0,7 м	3-5 лет	м2 покрытие	825,7025	доп. работы
	смена отделки примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков сандриков, оконных и балконных отливов;	3-5 лет	м2 покрытие	300,2066	доп. работы
	смена обделок примыканий из листовой стали настенных желоб;	3-5 лет	м2 покрытие	262,0213	доп. работы
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)		3-5 лет			доп. работы
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;	известковое окрашивание оштукатуренных фасадов;	3-5 лет	м2	1835,34	доп. работы
	известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных	3-5 лет	м2	2597,6	доп. работы
	казеиновое окрашивание гладких фасадов	3-5 лет	м2	20,244	доп. работы
	казеиновое окрашивание гладких фасадов с рустами и орнаментированных	3-5 лет	м2	22,1789	доп. работы
	окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами;	3-5 лет	м2	13,2046	доп. работы
	клеевая окраска гладких кирпичных фасадов;	3-5 лет	м2	17,4322	доп. работы
	окрашивание гладких кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами;	3-5 лет	м2	14,3277	доп. работы
	клеевая окраска гладких кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных ;	3-5 лет	м2	18,5559	доп. работы
	окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	26,3289	доп. работы
	окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	35,1436	доп. работы
	окрашивание рустованных кирпичных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	31,1297	доп. работы
	окрашивание рустованных оштукатуренных фасадов силикатными красками;	3-6 лет	м2	42,4533	доп. работы
	восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд сечением 30x30 мм бетонных и ж/б конструкций	3-6 лет	м2	128,2198	доп. работы
	восстановление поверхности строительных конструкций цементно-песочными составами проникающего действия "Эволит-Гидро", восстановление разрушенной части бетона толщиной слоя 10мм бетонных и ж/б конструкций;	3-6 лет	м2	846,4687	доп. работы
	составами проникающего действия "Эволит-Гидро", гидроизоляция борозд сечением 30x30 мм из кирпича;	3-6 лет	м2	122,2707	доп. работы
	удаление железистых включателей;	3-6 лет	1 включение	23,7616	доп. работы
	ремонт участков с обнаженной арматурой и закладными деталями;	3-6 лет	1 участок	102,3045	доп. работы

		оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и закладными деталями бетонных стен;	3-6 лет	м2	143,4029	доп. работы
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз;	3-6 лет	м2	42,9904	доп. работы
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раз;	3-6 лет	м2	66,3549	доп. работы
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз с приставных лестниц;	3-6 лет	м2	52,8091	доп. работы
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раз с приставных лестниц;	3-6 лет	м2	81,1211	доп. работы
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз с подвесных люлек;	3-6 лет	м2	50,8301	доп. работы
		окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза с подвесных люлек;	3-6 лет	м2	78,1525	доп. работы
		простая клеевая окраска стен;	3-5 лет	м2	15,7883	доп. работы
		улучшенная клеевая окраска стен	3-5 лет	м2	15,9592	доп. работы
		известковая окраска ранее окрашенных поверхностей;	3-5 лет	м2	12,8955	доп. работы
		простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей;	3-8 лет	м2	15,2376	доп. работы
		улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей;	3-8 лет	м2	16,4438	доп. работы
9.4.	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание в здание, в подвалы и над балконами;	ремонт плит балконов, лоджий и эркеров;	4-5 лет	м3	165,8526	доп. работы
		восстановление козырьков;	4-5 лет	м2	911,2932	доп. работы
		эркеров;	4-5 лет	м2	15,6375	доп. работы
		восстановление (ремонт) вручную гидроизоляции балконов, лоджий	4-5 лет	м2	78,3865	доп. работы
		восстановление (ремонт) гидроизоляции балконов, лоджий с помощью перфоратора	4-5 лет	м2	217,7871	доп. работы
		модернизация, ремонт гидроизоляции козырьков	4-5 лет	м2	994,9642	доп. работы
		модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, эркеров с применением цементно-песочного состава проникающего действия "Эволит-Гидро" толщиной 2 мм	4-5 лет	м2	75,9837	доп. работы
		модернизация гидроизоляции козырьков;	4-5 лет	м2	994,9642	доп. работы
		восстановление ограждающих решеток;	4-5 лет	1 м решетки	63,2578	доп. работы
		укрепление стоек металлических ограждений;	4-5 лет	1 стойка	260,7542	доп. работы
		снятие и устройство асбоцементных листов при ремонте ограждения;	4-5 лет	м2	176,146	доп. работы
		устранение повреждений ж/б ограждений;	4-5 лет	1 отверстие	165,24	доп. работы
		устранение повреждений кирпичных ограждений;	4-5 лет	1 м трещины	1193,6977	доп. работы
		окраска металлических элементов ограждений балконов, лоджий и эркеров за один раз с люлек;	4-5 лет	м2	38,5973	доп. работы
		окраска металлических элементов ограждений балконов, лоджий и эркеров за два раза с люлек;	4 года	м2	44,8567	доп. работы
	простая масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с лестниц;	4 года	м2	77,7476	доп. работы	
	простая масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с люлек;	4 года	м2	99,973	доп. работы	

		улучшенная масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с лестниц;	м2	4 года	34,0338	доп. работы
		улучшенная масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с люлек;	4 года	м2	119,7742	доп. работы
9.5.	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) ограничителей хода дверей (остановы);	восстановление разрушенной теплоизоляции дверей;	8 лет	м2	283,4422	доп. работы
		замена обивки дверей;	8 лет	м2	556,9039	доп. работы
		ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусок	211,3864	доп. работы
		ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусок	282,228	доп. работы
		ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на четыре сопряжения;	8 лет	1 брусок	424,0883	доп. работы
		ремонт дверных коробок в узких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	1905,8712	доп. работы
		ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах;	8 лет	1 коробка	1734,0381	доп. работы
		ремонт дверных коробок в широких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	3098,3915	доп. работы
		ремонт калевки дверных полотен;	8 лет	1 место	27,033	доп. работы
		ремонт порогов шириной 100 мм;	8 лет	1 место	97,31645	доп. работы
		ремонт порогов шириной 150 мм;	8 лет	1 место	127,4974	доп. работы
		смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне;	8 лет	1 петля	161,895	доп. работы
		смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне;	8 лет	1 петля	158,5839	доп. работы
		смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями;	8 лет	1 м наличников	36,7541	доп. работы
		смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами;	8 лет	1 м наличников	378,8943	доп. работы
		смена наличников дверных проемов из твердой древесины с навеской на крючки;	8 лет	1 м наличников	124,9015	доп. работы
		укрепление наличников дверных проемов;	8 лет	1 м	44,532	доп. работы
		смена пружины;	8 лет	1 пружина;	296,9129	доп. работы
		смена ручки дверной;	8 лет	1 ручка	171,7698	доп. работы
		смена шпингалетов;	8 лет	1 шпингалет	139,3493	доп. работы
		смена замков накладных;	8 лет	1 замок	294,2986	доп. работы
		смена замков врезных;	8 лет	1 замок	372,6531	доп. работы
		восстановление (модернизация) остекления дверей;	8 лет	м2	345,2552	доп. работы
		простая масляная окраска дверей;	8 лет	м2	88,7764	доп. работы
		улучшенная масляная окраска дверей;	8 лет	м2	127,0009	доп. работы
		обивка дверей теплоизолирующими материалами;	8 лет	м2	324,036	доп. работы
		проконопачивание и укрепление дверных коробок;	8 лет	1 коробка	263,5022	доп. работы
		восстановление разрушенной теплоизоляции дверей из стекловаты;	8 лет	м2	258,1859	доп. работы
		обивка дверей оцинкованной кровельной сталью;	8 лет	м2	53,7531	доп. работы
		восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах;	8 лет	м2 откоса	274,3295	доп. работы
		восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов;	8 лет	м2 откоса	957,5525	доп. работы
		восстановление (ремонт) штукатурки внутренних откосов деревянных домов;	8 лет	м2 откоса	313,5578	доп. работы

		восстановление (ремонт) штукатурки наружных откосов деревянных домов;	8 лет	м2 откоса	289,5993	доп. работы
9.6.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;		по графику			доп. работы
10.	Работы , выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах;					доп. работы
10.1.	выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;	устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных перегородок методом инъецирования раствора;	15 лет	п.м. изол. поверх.	900,2857	доп. работы
		восстановление (ремонт) окрасочной гидроизоляции перегородок	15 лет	м2	107,7582	доп. работы
		путем обмазочной гидроизоляции кирпичных и ж/б перегородок цементно-песчаным составом проникающего действия "ЭволитГидро"	15 лет	м2	250,0955	доп. работы
		путем покрытия поверхности деревянных перегородок гидрофобизаторами типа Гидротэкс-Ф	15 лет	м2	258,8912	доп. работы
		путем покрытия поверхности кирпичных и ж/б перегородок гидрофобизаторами типа Гидрофоб Ф3, Атакамест 944м, Силоксил	15 лет	м2	278,462	доп. работы
		смена отдельных участков деревянных перегородок без фольцовки;	15 лет	м2	385,9719	доп. работы
		смена отдельных участков деревянных каркасно-обшивочных перегородок;	15 лет	м2	545,5955	доп. работы
		смена отдельных участков деревянных щитовых перегородок;	15 лет	м2	445,5013	доп. работы
		смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков;	15 лет	1 блок	192,9751	доп. работы
		устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки перегородки;	15 лет	м2	1225,4458	доп. работы
		устранение излишнего наклона или выпучивания кирпичных перегородок путем перекладки отдельных участков кирпичных перегородок и заделки проемов, отверстий или гнезд до 50 кирпичей	15 лет	м3 кладки	2965,9489	доп. работы
		укрепление слабодержащихся кирпичей и плиток;	15 лет	м2	642,9097	доп. работы
		устранение выпучивания деревянных перегородок путем укрепления сжимами;	15 лет	на 1 м бруса	372,0589	доп. работы
		восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 шт.	15 лет	1 плитка	27,891	доп. работы
		восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте более 10 шт.	15 лет	1 плитка	24,6829	доп. работы
		восстановление (ремонт) облицовки перегородок гипсокартонными листами при разиере повреждения до 1м2	15 лет	м2	35,047	доп. работы
		восстановление (ремонт) облицовки перегородок гипсокартонными листами при размере повреждения до 1,5 м2	15 лет	м2	30,9009	доп. работы
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известковыми растворами площадью отдельных мест до 1 м2		м2	195,4046	доп. работы
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известковыми растворами площадью отдельных мест до 10 м2	3-5 лет	м2	153,6504	доп. работы
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 1 м2	3-5 лет	м2	205,9386	доп. работы

		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 10 м2	3-5 лет	м2	153,746	доп. работы
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2	3-5 лет	м2	207,2823	доп. работы
		восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, ж/б и гипсокартонных перегородок известково-алебастровыми растворами площадью отдельных мест до 10 м2	3-5 лет	м2	163,6309	доп. работы
		окраска перегородок известковыми составами;	3-8 лет	м2	12,3757	доп. работы
		простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски до 10 %	3-5 лет	м2	30,8351	доп. работы
		простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски 10-35 %	3-5 лет	м2	41,3851	доп. работы
		простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски более 35 %	3-5 лет	м2	65,4317	доп. работы
		улучшенная масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски до 10 %	3-5 лет	м2	40,7891	доп. работы
		улучшенная масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски 10 -35 %	3-5 лет	м2	56,17985	доп. работы
		улучшенная масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски более 35 %	3-5 лет	м2	75,0422	доп. работы
		улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	3-5 лет	м2	44,6446	доп. работы
		улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски 10 -35 %	3-5 лет	м2	62,0382	доп. работы
		улучшенная масляная окраска перегородок за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	3-5 лет	м2	84,3034	доп. работы
10.2.	проверка звукоизоляции и огнезащиты	заделки трещин,отверстий до 0,1 м2 и глубиной до 100 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	166,1182	доп. работы
10.3.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	заделки трещин,отверстий до 0,1 м2 и глубиной 100 - 150 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	243,8147	доп. работы
		заделки трещин,отверстий до 0,2 м2 и глубиной до 100 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	295,2185	доп. работы
		заделки трещин,отверстий до 0,2 м2 и глубиной 100 - 150 мм в ж/б перегородках;	15 лет	1 отверстие	323,1366	доп. работы
		заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором;	15 лет	1м трещины	24,0365	доп. работы
		заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках кирпичом;	15 лет	1м трещины	999,9842	доп. работы
		заделка щелей, швов и стыков в перегородках;	15 лет	1м трещины	6,5147	доп. работы
		путем обшивки звукоизоляционными плитами;	15 лет	1м2	31,1364	доп. работы
		модернизация звукоизоляционных свойств перегородокс помощьюультратонких матов;	15 лет	1м2	230,9384	доп. работы
		установка гипсовых пазогребневых плит в 2 слоя;	15 лет	1 м2	1718,7111	доп. работы

		огнезащита деревянных нештукатуренных перегородок паропроницаемыми составами для усиления пожаробезопасности;	5 лет	1 м2	130,2936	доп. работы
		путем пропитки деревянных перегородок антипирренами типа ФОХ, КСД, Пирилакс-люкс, ПП (1 степени теплозащиты)		1 м2	68,0827	доп. работы
		путем пропитки деревянных перегородок антипирренами типа Огнезащита, Фенилакс, МС, КСД, Пирилакс-люкс, ПП (2 степени теплозащиты)		1 м2	45,1653	доп. работы
		Путем покраски перегородок вспучивающими красками типа Огнезащита+, Аквест-01, Пирекс;		1 м2	48,5126	доп. работы
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, проверка состояния внутренней отделки . При наличии угрозы обрушения отделочных слоев нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию-устранение выявленных	см. п.3; п.4; п.10;				доп. работы
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)					доп. работы
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	смена вентиляционной решетки;	3 года	1 решетка	99,4196	доп. работы
		ремонт продухов вентилятора;	3 года	м2 отрест. верх-ти	148,5899	доп. работы
		окраска продухов вентилятора;	3 года	м2 отрест. верх-ти	35,1436	доп. работы
		разборка вентиляционных каналов;	по м/н	м2 канала	30,0337	доп. работы
		ремонт вентиляционных коробок;	3 года	м2 канала	138,7494	доп. работы
		прочистка засоренных вентиляционных каналов;	1 раз в 2 года	1 канал	20,3986	доп. работы
		текущий ремонт дроссель - клапана диаметром до 200 мм	3 года	1 клапан	644,0423	доп. работы
		текущий ремонт дроссель - клапана диаметром до 400 мм	3 года	1 клапан	670,3272	доп. работы
		штукатуривание поверхности дымовых труб;	3 - 5 лет	м2 верх-ти	136,361	доп. работы
		трещине до 10мм	3 - 5 лет	м2	77,5094	доп. работы
		смена дефлектора;	5 лет	1 дефл.	778,6775	доп. работы
		окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой;	3 - 5 лет	м2	26,4836	доп. работы
		ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича;	5-10 лет	м2	484,8628	доп. работы
		ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами;	3-5 лет	м2	155,5529	доп. работы
12	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;					доп. работы
	проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);					доп. работы

	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	заделка выбоин в цементных полах;	5-10 лет	м2	100,8815	доп. работы
		ремонт дощатых полов;	15 лет	м2	81,3422	доп. работы
		восстановление покрытия полов из керамической плиток;	3 -5 лет	1 плитка	272,9693	доп. работы
		восстановление покрытия полов из линолиума;	3 -5 лет	м2	266,8081	доп. работы
		ремонт провесов дощатых покрытий площадьюдо до 5 м2	3 -5 лет	м2	10,6949	доп. работы
		ремонт провесов дощатых покрытий площадьюдо свыше 5 м2	3 -5 лет	м2	7,1055	доп. работы
		ремонт дощатых покрытий площадью до 5 м2	3 -5 лет	м2	44,1715	доп. работы
		ремонт дощатых покрытий площадью дсвыше 5 м2	3 -5 лет	м2	29,4477	доп. работы
		стрижка и циклевка паркетных покрытий	3 -5 лет	м2	49,8488	доп. работы
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	57,0221	доп. работы
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	295,9619	доп. работы
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	544,8126	доп. работы
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	59,9535	доп. работы
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	316,9568	доп. работы
		ремонт паркетных покрытий на гвоздях с площадью ремонта 5 планок;	3 -5 лет	1 место	605,1797	доп. работы
		окраска деревянных полов;				доп. работы
		масляная окраска полов;	3 года	м2	34,0159	доп. работы
		масляная окраска плинтусов;	3 года	м2	54,1954	доп. работы
		масляная окраска галтелей;;	3 года	м2	46,9616	доп. работы
		ремонт полов:				доп. работы
		смена досок в полах;	5-8 лет	п. м доски	5772	доп. работы
		смена поврежденных плинтусов;	5-8 лет	п. м плинт.	23,0887	доп. работы
		смена поврежденных галтелей;	5-8 лет	п. м плинт.	36,8258	доп. работы
		ремонт бетонных полов;	3 -5 лет	м2	97,6552	доп. работы
		ремонт поверхности цементных полов;	3 -5 лет	м2	82,5683	доп. работы
		выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы	3 -5 лет	м2	72,8294	доп. работы
13	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;					доп. работы
		ремонт и укрепление входных дверей:				доп. работы
		срок эксплуатации входных домов до 10 лет	по мере необход.	м2 общей площади	0,444	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов от 11 - 20 лет	по мере необход.	м2 общей площади	0,5439	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов 21 до 30 лет	по мере необход.	м2 общей площади	0,4551	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов от 31 до 70 лет	по мере необход.	м2 общей площади	0,5106	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов более 70 лет	по мере необход.	м2 общей площади	0,7104	обязательные работы

		замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования:				
		срок эксплуатации входных домов до 10 лет	по мере необход.	м2 общей площади	1,1877	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов от 11 - 20 лет	по мере необход.	м2 общей площади	1,221	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов 21 до 30 лет	по мере необход.	м2 общей площади	1,3542	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов от 31 до 70 лет	по мере необход.	м2 общей площади	1,5429	обязательные работы
		срок эксплуатации входных домов более 70 лет	по мере необход.	м2 общей площади	1,8759	обязательные работы
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирном доме;	ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусок	211,3864	доп. работы
	при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения;	8 лет	1 брусок	282,228	доп. работы
		ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на 4 сопряжения;	8 лет	1 брусок	424,0883	доп. работы
		ремонт дверных коробок в узких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	1905,8712	доп. работы
		ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах;	8 лет	1 коробка	1734,0381	доп. работы
		ремонт дверных коробок в широких каменных стенах;	8 лет	1 коробка	3098,3915	доп. работы
		ремонт калевки дверных полотен;	8 лет	1 место	27,033	доп. работы
		ремонт порогов шириной 100 мм;	8 лет	1 место	97,31645	доп. работы
		ремонт порогов шириной 150 мм;	8 лет	1 место	127,4974	доп. работы
		смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне;	8 лет	1 петля	161,895	доп. работы
		смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне;	8 лет	1 петля	158,5839	доп. работы
		гвоздями;	8 лет	1 п.м. налич	36,7541	доп. работы
		шурупами;	8 лет	1 п.м. налич	38,8943	доп. работы
		крючки;	8 лет	1 п.м. налич	124,9015	доп. работы
		укрепление наличников дверных проемов;	8 лет	1 п.м. налич	44,532	доп. работы
		смена пружины;	5 лет	1 пружина;	296,9129	доп. работы
		смена ручки дверной;	5 лет	1 ручка	171,7698	доп. работы
		смена шпингалетов;	5 лет	1 шпинг-г	139,3493	доп. работы
		смена замков накладных;	5 лет	1 замок	294,2986	доп. работы
		смена замков врезных;	5 лет	1 замок	372,6531	доп. работы
		восстановление (модернизация) остекления дверей;	5 лет	м2	345,2552	доп. работы
		простая масляная окраска дверей;	3-5 лет	м2	88,7764	доп. работы
		улучшенная масляная окраска дверей;	3-5 лет	м2	127,0009	доп. работы
		ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете;	3-5 лет	1 коробка или колода	455,5951	доп. работы

	ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах;	3-5 лет	1 коробка или колода	809,7874	доп. работы
	ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах;	3-5 лет	1 коробка или колода	948,2806	доп. работы
	ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок;	3-5 лет	1 створка	62,2558	доп. работы
	ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами;	3-5 лет	1 створка	68,1161	доп. работы
	ремонт оконных переплетов широких составных коробок;	3-5 лет	1 створка	75,4413	доп. работы
	ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит	8 лет	1 плита	88,5345	доп. работы
	ремонт форточки;	8 лет	1 форточка	73,2529	доп. работы
	ремонт подоконных досок;	8 лет	1 доска	38,0304	доп. работы
	смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке;	8 лет	1 петля	153,6166	доп. работы
	смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке;	8 лет	1 петля	149,4771	доп. работы
	смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями	8 лет	1 п. м наличника	38,5504	доп. работы
	смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами;	8 лет	1 п. м наличника	40,8969	доп. работы
	смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с навеской на крючки;	8 лет	1 п. м наличника	127,8577	доп. работы
	укрепление наличников оконных проемов;	8 лет	наличника	5,5476	доп. работы
	промазка фальцев 10 x 15 мм в деревянных переплетах замазкой, приготовленной на олифе;	8 лет	1 п.м фальца	61,5582	доп. работы
	промазка фальцев 15 x 25 мм в деревянных переплетах замазкой, приготовленной на олифе;	8 лет	1 п.м фальца	64,108	доп. работы
	промазка фальцев 15 x 20 мм в деревянных переплетах замазкой, приготовленной на олифе;	8 лет	1 п.м фальца	69,3036	доп. работы
	промазка фальцев 10 x 15 мм в деревянных переплетах битумной замазкой;	8 лет	1 п.м фальца	72,4309	доп. работы
	промазка фальцев 15 x 25 мм в деревянных переплетах битумной замазкой;	8 лет	1 п.м фальца	73,3771	доп. работы
	промазка фальцев 15 x 20 мм в деревянных переплетах битумной замазкой;	8 лет	1 п.м фальца	75,3191	доп. работы
	временная замена разбитого стекла фанерой;	п/н	м2	21,6863	доп. работы
	смена ручки оконной;	8 лет	1 ручка	170	доп. работы
	смена задвижки	3-5 лет	1 задвижка	36,2	доп. работы
	простая масляная окраска оконных рам;	3-5 лет	м2	125,7932	доп. работы
	улучшенная масляная окраска оконных рам;	3-5 лет	м2	168,4076	доп. работы
	установка водоотливов с высотой проемов до 1 м	5 лет	м2 проема	178,8636	доп. работы
	установка водоотливов с высотой проемов до 1-2 м	5 лет	м2 проема	93,3475	доп. работы
	установка водоотливов с высотой проемов выше 2 м	5 лет	м2 проема	68,2567	доп. работы
	замена одностворных дверей на врезных шпонках;	8 лет	1 полотно	1696,6965	доп. работы
	замена двухстворных дверей на врезных шпонках;	8 лет	1 полотно	2567,0671	доп. работы
	замена одностворных дверей на планках;	8 лет	1 полотно	1684,9761	доп. работы

		замена двухстворных дверей на планках;	8 лет	1 полотно	1704,0218	доп. работы
		смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок;	8 лет	1 створка	518,7017	доп. работы
		смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами;	8 лет	1 створка	523,0964	доп. работы
		смена створок оконных переплетов широких составных коробок;	8 лет	1 створка	528,2246	доп. работы
		обивка дверей теплоизолирующими материалами;	8 лет	м2	324,036	доп. работы
		проконопачивание и укрепление дверных коробок;	8 лет	1 коробка	263,5022	доп. работы
		восстановление разрушенной тепловой изоляции дверей из стекловаты;	8 лет	м2	258,1859	доп. работы
		обивка дверей оцинкованной кровельной сталью;	8 лет	м2	53,7531	доп. работы
		восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах;	8 лет	м2 откоса	274,3295	обязательные работы
		восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов;	8 лет	м2 откоса	957,5525	обязательные работы
		восстановление (ремонт) штукатурки внутренних откосов деревянных домов;	8 лет	м2 откоса	313,5578	обязательные работы
		восстановление (ремонт) штукатурки наружных откосов деревянных домов;	8 лет	м2 откоса	289,5993	обязательные работы
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования в системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме						
14	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов;					
	проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;					
	при выявлении засоров - незамедлительное их устранению;	удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами расположенными на I этаже	раз в месяц или (по мере необходимости)	м3	37,2252	доп. работы
	чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;	удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками расположенными на I этаже		м3	56,7099	доп. работы
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами расположенными на I этаже		м3	27,5082	доп. работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами расположенными в цокольном этаже		м3	67,072	доп. работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками расположенными в цокольном этаже	раз в месяц или (по мере необходимости)	м3	99,5012	доп. работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами расположенными в цокольном этаже		м3	42,0174	доп. работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами расположенными в подвале;		м3	87,2336	доп. работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками расположенными в подвале;		м3	11,6784	доп. работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами расположенными в подвале;		м3	57,5437	доп. работы
		влажное пометание пола мусороприемных камер;		м2 м/п камеры	0,479	доп. работы

		уборка мусороприемных камер , облицованных кафельной плиткой, без шланга;		м2 м/п камеры	7,6969	доп. работы
		уборка мусороприемных камер , окрашенных масляной краской, без шланга;	раз в месяц или (по мере необходимост и)	м2 м/п камеры	9,0539	доп. работы
		уборка мусороприемных камер с помощью шланга;		м2 м/п	5,811	доп. работы
		уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;		1 клапан	8,8848	доп. работы
		окраска ковшей мусоропровода;	1-3 года	м2	33,9802	доп. работы
		загрузка отдельных элементов загрузочных люков;	1-3 года	1 клапан	324,3861	доп. работы
		устранение мелких неисправностей мусоропровода;	в теч.года	1 м мусоропр.	2,3579	доп. работы
		окраска ствола мусоропровода;	1-3 года	п.м	101,2378	доп. работы
15	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов;	проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	2 р/г	м2 общей площадь	0,6438	обязательные работы
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и	проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1 р /г	м2 общей площадь	0,333	обязательные работы
	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия на них;	восстановление (ремонт) вентиляционных устройств, смена колпаков вентиляционных труб;	5 лет	1 колпак на каждый	309,4834 92,2496	доп. работы доп. работы
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных	текущий ремонт центробежного вентилятора производительностью до 10 тыс. м3	5 лет	1 вентилятор	2012,3545	доп. работы
	проверка исправности, техническое обслуживание и ремонта оборудования системы холодоснабжения;	текущий ремонт осевого вентилятора производительностью до 10 тыс м3	5 лет	1 вентилятор	670,9789	доп. работы
	контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического	капитальный ремонт центробежного вентилятора производительностью до 10	5 лет	1 вентилятор	6398,5834	доп. работы
	сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;	капитальный ремонт осевого вентилятора производительностью до 10 тыс. м3	5 лет	1 вентилятор	1785,1898	доп. работы
	контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических	смена вентиляционной решетки;	3 года	1 решетка	99,4196	доп. работы
	при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана восстановительных	ремонт продухов вентилятора;	3 года	м2 отремонт.	148,5899	доп. работы
		окраска продухов вентилятора;	3 года	м2 отремонт.	35,1436	доп. работы
		разборка вентиляционных каналов;	по м/н	м2 канала	30,0337	доп. работы
		ремонт вентиляционных коробок;	3 года	м2 канала	138,7494	доп. работы
		прочистка засоренных вентиляционных каналов;	1 раз в 2 года	1 канал	20,3986	доп. работы
		окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических воздухоотводов	3 года	м2	33,5732	доп. работы
		текущий ремонт дроссель - клапана диаметром до 200 мм	3 года	1 клапан	644,0423	доп. работы
		текущий ремонт дроссель - клапана диаметром до 400 мм	3 года	1 клапан	670,3272	доп. работы
		оштукатуривание поверхности дымовых труб;	3 - 5 лет	м2 поверх-ти	136,361	доп. работы
		трещине до 10мм	3 - 5 лет	м2	77,5094	доп. работы
		смена дефлектора;	5 лет	1 дефл.	778,6775	доп. работы
		окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой;	3 - 5 лет	м2	26,4836	доп. работы
		восстановление (ремонт) выходов на крышу. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу в 1 раз	3-5 лет	м2	21,2153	доп. работы
		окраска деревянных лестниц и дверей на крышу	3-5 лет	м2	15,2952	доп. работы
		замена пружин дверей;	по м/н	1 пружина;	17,6897	доп. работы

		ремонт щита управления системы дымоудаления;	в 2 г/р	1 щит	635,6481	доп. работы
		ремонт исполнительного устройства системы дымоудаления;	в 2 г/р	1 устройство	74,2404	доп. работы
		ремонт электропанели этажного клапана системы дымоудаления;	в 2 г/р	1 клапан	120,5232	доп. работы
		ремонт местного управления проточно-вытяжными вентиляторами;	в 2 г/р	1 клапан	81,3405	доп. работы
		замена автомата;	5 лет	1 авт. перекл.	646,2192	доп. работы
		замена реле;	5 лет	1 реле	123,8148	доп. работы
		замена предохранителя;	в 2 г/р	1 предохранитель	58,6053	доп. работы
		ремонт трансформатора;	в 2 г/р	1 трансформатор	104,445	доп. работы
		замена магнитного пускателя;	5 лет	1 пускатель	315,023	доп. работы
		ремонт магнитного пускателя;	в 2 г/р	1 пускатель	78,5026	доп. работы
		замена щитов управления;	5 лет	1 щит	2906,0292	доп. работы
		утепление и прочистка дымовентиляционных каналов	1 раз в 2 года	м2	3,6408	обязательные
16	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах;	отсутствуют				
	определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов					дополнительные работы
	устранение неисправности печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а так же обледенение оголовков					доп. работы
	очистка от сажи дымоходов и труб печей;					доп. работы
	устранение завалов в дымовых каналах;					доп. работы
17	Работы выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах;					доп. работы
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;	ремонт стального водонагревательного котла мощностью до 0,55 Гкал/ч	5 лет	1 котел	11023,2973	доп. работы
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, и герметичности оборудования;	ремонт горелок	5 лет	1 горелка	1763,47	доп. работы
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;	замена горелок	5 лет	1 котел	961,6837	доп. работы
	работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений;	ремонт чугунного водогрейного котла мощностью до 0,5 Гкал/ч	5 лет	1 котел	10556,3	доп. работы
	проверка работоспособности и обслуживания устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	прочистка дымохода котла	1 год	1 котел	88,58	доп. работы
		прочистка секций котла	1 год	1 котел	226,8419	доп. работы
		замена стального водогрейного котла мощностью до 0,4 Гкал/ч	15 лет	1 котел	25006,05	доп. работы

		замена стального водогрейного котла мощностью 0,4 - 0,55 Гкал/ч	15 лет	1 котел	18843,687	доп. работы
		замена стального водогрейного котла мощностью до 0,5 Гкал/ч	15 лет	1 котел	19927,81	доп. работы
		модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при стояковой системе отопления Д до 20 мм	5 лет	1 п.м	812,073	доп. работы
		модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при стояковой системе отопления Д до 25 мм	5 лет	1 п.м	844,02	доп. работы
		модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при стояковой системе отопления Д до 32 мм	5 лет	1 п.м	855,028	доп. работы
		модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при коллекторной системе отопления Д до 25 мм	5 лет	1 п.м	825,69	доп. работы
		модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл - полимерных труб при коллекторной системе отопления Д до 32 мм	5 лет	1 п.м	858,5378	доп. работы
	ремонт, промывка отопительных элементов	срок эксплуатации до 10 лет	3 года	м2	25,7452	доп. работы
		срок эксплуатации от 11 до 30 лет	3 года	м2	25,9683	доп. работы
		срок эксплуатации более 30 лет	3 года	м2	25,9683	доп. работы
		ремонт приборов учета;	3 года	1 прибор	50,7795	доп. работы
		замена прибора учета;	15 лет	1 прибор	105709,4492	доп. работы
		ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм	3 года	1 узел	5278,04	доп. работы
		ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм	3 года	1 узел	7428,89	доп. работы
		ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм	3 года	1 узел	8954,77	доп. работы
		замена элеватора 1-5;	5 лет	1 элеватор	1868,5	доп. работы
		замена элеватора 6-7;	5 лет	1 элеватор	2053,12	доп. работы
		ремонт центробежного насоса;	3 года	1 насос	914,42	доп. работы
18	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах;					доп. работы
19	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах;	ремонт, регулировка, испытание, расконсервация системы центрального отопления;				доп. работы
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	сроком эксплуатации до 10 лет;	1 р/г	м2 общ. пл.	21,5352	доп. работы
сроком эксплуатации от 11 до 30 лет;		1 р/г	м2 общ. пл.	26,7048	доп. работы	
сроком эксплуатации более 30 лет;		1 р/г	м2 общ. пл.	26,9614	доп. работы	
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, и герметичности оборудования;	утепление бойлеров		1 раз в 2 года	м2 утеплен. Участка	447,6915	доп. работы
						доп. работы

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);	при соединении труб на резьбе:					доп. работы
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (систем, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 15 м;	3-5 лет	1 м трубы	463,4056		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 20 м;	3-5 лет	1 м трубы	468,1487		доп. работы
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 25 м;	3-5 лет	1 м трубы	473,9767		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 32 м;	3-5 лет	1 м трубы	530,1881		доп. работы
испытания на прочность и плотность (гидравлическое испытание) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 40 м;	3-5 лет	1 м трубы	524,2756		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 50 м;	3-5 лет	1 м трубы	522,6639		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 65 м;	3-5 лет	1 м трубы	532,6157		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 80 м;	3-5 лет	1 м трубы	543,8749		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 90 м;	3-5 лет	1 м трубы	561,9153		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 100 м;	3-5 лет	1 м трубы	579,7499		доп. работы
	при соединении труб на сварке:	3-5 лет				доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 40 мм;	3-5 лет	1 м трубы	187,6716		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	194,0849		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 65 мм;	3-5 лет	1 м трубы	204,2205		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 80 мм;	3-5 лет	1 м трубы	216,172		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	251,1572		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 125 мм;	3-5 лет	1 м трубы	263,7453		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб Д 150 мм;	3-5 лет	1 м трубы	274,8275		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 40 м;	3-5 лет	1 м трубы	128,0348		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 50 м;	3-5 лет	1 м трубы	136,8198		доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 65 м;	3-5 лет	1 м трубы	167,2196		доп. работы

	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 80 м;	3-5 лет	1 м трубы	188,1282	доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 100 м;	3-5 лет	1 м трубы	246,4079	доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 125 м;	3-5 лет	1 м трубы	286,5665	доп. работы
	смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб Д 150 м;	3-5 лет	1 м трубы	284,338	доп. работы
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 15мм	3-5 лет	1 м трубы	157,0906	доп. работы
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 18мм	3-5 лет	1 м трубы	202,483	доп. работы
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 22мм	3-5 лет	1 м трубы	257,8964	доп. работы
	смена трубопроводов водоснабжения из медных труб Д 28мм	3-5 лет	1 м трубы	259,7639	доп. работы
	замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые Д 20 мм;	3-5 лет	1 м трубы	161,9084	доп. работы
	замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые Д 25 мм;	3-5 лет	1 м трубы	115,8707	доп. работы
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 50 мм;	по мере необх.	1 место	399,1804	доп. работы
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 75 мм;	по мере необх.	1 место	405,1042	доп. работы
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 100 мм;	по мере необх.	1 место	410,9014	доп. работы
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 125 мм;	по мере необх.	1 место	416,7567	доп. работы
	временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах в стояках при Д трубопровода до 150 мм;	по мере необх.	1 место	422,6214	доп. работы
	ремонт коллективных приборов учета воды условным Д 25-40 мм	по мере необх.	1 счетчик	99,6886	доп. работы
	ремонт коллективных приборов учета воды условным Д 50-250 мм	по мере необх.	1 счетчик	90,5507	доп. работы
	замена коллективного прибора учета воды с фильтром;	по мере необх.	1 счетчик	979,1402	доп. работы
	замена коллективного прибора учета воды без фильтра;	по мере необх.	1 счетчик	939,583	доп. работы
	ремонт неисправных приборов учета и регулирования теплоснабжения	по мере необх.	1 прибор	4429,1262	доп. работы
	замена прибора учета;	по мере необх.	1 прибор	105709,4562	доп. работы
	проверка и обслуживание коллективных приборов воды Д 25-40 мм;				доп. работы
	визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ГППР вычислителя датчиков давления и температур;	ежедневно	1 прибор	331,1561	доп. работы
	снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 р/м	1 прибор учета;	7,3253	доп. работы

	составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	по мере необх.	1 прибор учета;	21,9759	доп. работы
	проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потоков) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от	4 раза в год	1 фильтр	38,824	доп. работы
	установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	82,789	доп. работы
	запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	16,5578	доп. работы
	при отказе или неисправной работе теплосчетчика-поиск неисправностей при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика.	каждый сотый	1 узел учета	59,6075	доп. работы
	проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	9,3635	доп. работы
	проверка и обслуживание коллективных приборов воды Д 50-250 мм;				доп. работы
	визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ППР вычислителя датчиков давления и температур;	1 раз в месяц	1 прибор	13,2462	доп. работы
	снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 раз в месяц	1 прибор учета;	7,0615	доп. работы
	составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	каждый сотый	1 прибор учета;	21,9759	доп. работы
	проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потоков) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от	4 раза в год	1 фильтр	62,9975	доп. работы
	установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	82,789	доп. работы
	запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	16,5578	доп. работы
	при отказе или неисправной работе теплосчетчика-поиск неисправностей при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика.	каждый сотый	1 узел учета	59,6075	доп. работы
	проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	14,981	доп. работы
	проверка и обслуживание коллективных приборов учета тепловой энергии Д 25-40 мм;				доп. работы
	визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ППР вычислителя датчиков давления и температур;	1 раз в месяц	1 прибор	8,2789	доп. работы
	снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 раз в месяц	1 прибор учета;	7,3217	доп. работы
	составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	каждый сотый	1 прибор учета;	21,9759	доп. работы
	проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потоков) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от	4 раза в год	1 фильтр	38,824	доп. работы
	установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	84,7508	доп. работы
	запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	16,9502	доп. работы

		при отказе или неисправной работе теплосчетчика-поиск неисправностей при невозможности устранения на месте - составление акта об отказе теплосчетчика. Снятие неисправных частей (при снятии ППР, замена проставки). Оповещение об отказе теплосчетчика теплоснабжающую организацию.	каждый сотый	1 узел учета	59,6075	доп. работы
		проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	9,3635	доп. работы
		профилактика работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины.	1 раз в год	1 узел учета	84,7508	доп. работы
		поверка (настройка) тепловычислителя	1 раз в год	1 узел учета	98,3172	доп. работы
		съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию)	1 раз в месяц	1 узел учета	10,5776	доп. работы
		обсчет данных, оформление справок, распечатка архивных данных	1 раз в месяц	1 узел учета	126,9317	доп. работы
		проверка и обслуживание коллективных приборов учета тепловой энергии Д 50-250 мм;				доп. работы
		визуальный осмотр и проверка наличия, и нарушения пломб на ППР вычислителя датчиков давления и температур;	1 раз в месяц	1 прибор	13,2462	доп. работы
		снятие и запись показаний с вычислителя в журнал;	1 раз в месяц	1 прибор учета;	7,3253	доп. работы
		составление актов (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика;	каждый сотый	1 прибор учета;	21,9759	доп. работы
		проверка работоспособности запорной арматуры (геометричность, перекрытия потоководы) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи.	4 раза в год	1 фильтр	62,9975	доп. работы
		установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки.	4 раза в год	1 фильтр	84,7508	доп. работы
		запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка работы теплосчетчика.	4 раза в год	1 узел учета	16,9502	доп. работы
		проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока)	2 раза в год	1 узел учета	14,981	доп. работы
		профилактика работы. Очистка первичных датчиков от отложений и ржавчины.	1 раз в год	1 узел учета	84,7508	доп. работы
		поверка (настройка) тепловычислителя	1 раз в год	1 узел учета	98,3172	доп. работы
		съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (для предоставления в теплоснабжающую организацию)	1 раз в месяц	1 узел учета	13,5262	доп. работы
		обсчет данных, оформление справок, распечатка архивных данных	1 раз в месяц	1 узел учета	162,3139	доп. работы
		проверка и ремонт водяных теплообменников и водоподогревателей;				доп. работы
		теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 5 м2;	год	1 т/обмен.	1066,3613	доп. работы
		теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 10 м2;	год	1 т/обмен.	1244,0877	доп. работы

	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 м2;	год	1 т/обмен.	1421,8151	доп. работы
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 50 м2;	год	1 т/обмен.	1665,3226	доп. работы
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 75 м2;	год	1 т/обмен.	2125,4775	доп. работы
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные точки);	обследование корпуса теплообменника:				доп. работы
удаление воздуха из систем отопления;	теплообменник площадью нагрева до 16м2;	год	1 т/обмен.	6740,2505	доп. работы
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений;	теплообменник площадью нагрева до 66м2;	год	1 т/обмен.	8584,7492	доп. работы
	очистка труб от накипи с двух сторон или рейберовка отверстий трубной доски;	год	1 отверстие	21,8459	доп. работы
	подвальцовка вальцовочных соединений трубного пучка;	год	1 отверстие	26,2178	доп. работы
	снятие и установка корпуса теплообменника;	год	1 корпус	9774,9759	доп. работы
	изготовление корпуса теплообменника;	5 лет	кг	100225,4304	доп. работы
	замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 16 м2	3 года	1 трубка	190,45	доп. работы
	замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 м2	3 года	1 трубка	231,024	доп. работы
	изготовление трубок с набивкой их песком с гнущем в одной плоскости;	3 года	1 трубка	981,9518	доп. работы
испытания на прочность и плотность (гидравлическое испытание) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	гидравлическое испытание теплообменника:				доп. работы
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 16 м2	1 год	1 т/обмен.	4832,628	доп. работы
	теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 75 м2	1 год	1 т/обмен.	8435,8612	доп. работы
	замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг;	2 года	1 т/обмен.	1975,5276	доп. работы
	замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 250 кг;	2 года	1 т/обмен.	2150,9456	доп. работы
	замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг;	2 года	1 т/обмен.	2399,6714	доп. работы
	замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 750 кг;		1 т/обмен.	2768,937	доп. работы
	замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 1000 кг;	2 года	1 т/обмен.	3576,4496	доп. работы
	теплоизоляция сетей горячего теплоснабжения;	5-10 лет	м2 утепл. поверхн-ти	200,383	доп. работы
	окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб	4 года	м2	39,63	доп. работы
	окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза;	4 года	м2	46,29	доп. работы
	очистка поверхности от загрязнений;	4 года	м2	1,3359	доп. работы
	окраска масляными составами устройств горячего водоснабжения за 1 раз;	4 года	м2	55,051	доп. работы
	окраска масляными составами устройств горячего водоснабжения за 2 раза;	4 года	м2	70,5175	доп. работы

	ремонт, регулировка, промывка, испытание , расконсервирование системы центрального отопления:				доп. работы
	срок эксплуатации многоквартирных домов до 10 лет : регулировка, промывка,консервация, расконсервация;	м2	1 р/г	26,0073	доп. работы
	испытание:	м2	2 р/г		доп. работы
	срок эксплуатации многоквартирных домов от 11 до 30 лет : регулировка, промывка,консервация	м2	1 р/г	26,2404	доп. работы
	испытание	м2	2 р/г		доп. работы
	срок эксплуатации многоквартирных домов более 30 лет : регулировка, промывка,консервация	м2	1 р/г	26,8517	доп. работы
	испытание	м2	2 р/г		доп. работы
	ВОДООТВЕДЕНИЕ				доп. работы
	осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения;	1-2 р/г	1 квартира	47,0838	доп. работы
	прочистка канализационного лежака;	по мере неоходимости	1 кан. лежак	28,1645	доп. работы
	проверка исправности канализационных вытяжек;	1 р/г	м2 помещения	0,29162	доп. работы
	проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;	1 р/г	м2 помещения	0,29162	доп. работы
	смена горизонтальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	165,4135	доп. работы
	смена горизонтальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	171,2265	доп. работы
	смена гвертикальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	165,4135	доп. работы
	смена вертикальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	171,2265	доп. работы
	смена вертикальных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 150 мм;	3-5 лет	1 м трубы	393,7471	доп. работы
	смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков при Д канализационного выпуска 50 мм;	3-5 лет	1 м трубы	883,0667	доп. работы
	смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков при Д канализационного выпуска 100 мм;	3-5 лет	1 м трубы	988,6194	доп. работы
	смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков при Д канализационного выпуска 150 мм;	3-5 лет	1 м трубы	1156,6809	доп. работы
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 50 мм;	10 лет	1 раструб	109,6778	доп. работы
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 75 мм;	10 лет	1 раструб	115,9234	доп. работы
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 100 мм;	10 лет	1 раструб	139,8614	доп. работы
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 125 мм;	10 лет	1 раструб	145,3263	доп. работы
	подчеканка раструбов канализационных труб Д до 150мм;	10 лет	1 раструб	184,6356	доп. работы
	устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов;	по мере	1 м трубы	12,6495	доп. работы
	заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков;	10 лет	1 соединен.	380,7748	доп. работы

		набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков;	5 лет	1 патрубок	62,2205	доп. работы
		очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нарости и грязи при Д трубопровода до 50 мм;	по мере необходимости	1 м трубы	24,132	доп. работы
		очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нарости и грязи при Д трубопровода до 75 мм;	по мере необходимости	1 м трубы	31,4987	доп. работы
		очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нарости и грязи при Д трубопровода до 100 мм;	по мере необходимости	1 м трубы	38,0915	доп. работы
		окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз;	10 лет	1 м окрашен. поверхн-ти	51,33	доп. работы
		окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза;	10 лет	1 м окрашен. поверхн-и	65,297	доп. работы
		окраска масляными составами элементов трубопровода за 1 раз;	10 лет	1 м окрашен.	56,3602	доп. работы
		окраска масляными составами элементов трубопровода за 2 раза;	10 лет	1 м окрашен.	69,7925	доп. работы
		замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов;	3-5 лет	1 переключ.	106,0275	доп. работы
20	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах;	замена автоматических выключателей;	5 лет	авт. перекл.	646,217	доп. работы
	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;	замена реле;	5 лет	1 реле	123,8148	доп. работы
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;	замена предохранителя;	1-3 года	1 предохр.	58,6053	доп. работы
		замена рубильника;	5 лет	1 рубильн.	865,6803	доп. работы
		ремонт трансформатора;	год	1 трансф.	104,445	доп. работы
		ремонт блока управления освещением;	год	1 блок	76,593	доп. работы
		замена магнитного пускателя;	5 лет	1 пускатель	315,023	доп. работы
	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации;	ремонт магнитного пускателя;	год	1 пускатель	75,6676	доп. работы
	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;	ремонт устройства автоматического выключения резервов;	год	1 устр.	125,967	доп. работы
		замена шкафа ВРУ;	10 лет	1 шкаф	1753,4522	доп. работы
		ремонт грозозащитного устройства;	год	1 устр-во	319,5701	доп. работы
		замена электромагнитного кантакта;	5-10 лет	1 контакт	1629,3737	доп. работы
		текущий ремонт электродвигателя	год	1 двигат.	169,3381	доп. работы
		замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного включения;	5-10 лет	1 выключ.	658,6365	доп. работы
		техническое обслуживание электрического запирающего устройства;	1 год	1 устр-во	65,927	доп. работы
		замена электрического запирающего устройства;	5-10 лет	1 устр-во	1082,0186	доп. работы
		ремонт, замена внутридомовых электрических сетей;	год	1 п. м	50,0598	доп. работы
		замена щитков;	3-5 лет	1 щиток	2962,7143	доп. работы
		замена реле;	3-5 лет	1 реле	123,8148	доп. работы
		замена предохранителя;	1 год	1 предох-я	58,6053	доп. работы

		замена автоматических выключателей;	3-5 лет	1 автомат. в	646,2192	доп. работы
		ремонт щитков;	год	1 щиток	115,8918	доп. работы
		замена общедомового прибора учета электрической энергии;	8-10 лет	1 пр. учета	4081,027	доп. работы
		ремонт общедомового прибора учета электрической энергии;	2 года	1 пр. учета	1136,639	доп. работы
		замена выключателя;	3-5 лет	1 выключ.	87,7655	доп. работы
		замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами;	1-3 года	1 светильн.	326,1849	доп. работы
		замена светильника с люминисцентными лампами;	1-3 года	1 светильн.	290,5259	доп. работы
		ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами;	2 года	1 светильн.	62,3505	доп. работы
		ремонт светильника с люминисцентными лампами;	2 года	1 светильн.	824,2188	доп. работы
		проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;				дополнительны с работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации до 10 лет от 2х до 5 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,6234	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет 2х до 5 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,6968	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации свыше 31 года от 2х до 5 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,7335	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации до 10 лет от 6 до 9 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,5456	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет от 6 до 9 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,6161	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации свыше 31 года от 6 до 9 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,6528	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации до 10 лет от 10 до 13 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,4912	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет от 10 до 13 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,5562	доп. работы
		в домах с закрытой проводкой со сроком эксплуатации 31 года от 10 до 13 этажей;	1 год	м2 общей пл.	1,594	доп. работы
		в домах с открытой проводкой со сроком эксплуатации свыше 31 года;	1 год	м2 общей пл.	3,8197	доп. работы
21	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в	техническое обслуживание внутридомовых газопроводов Д до 25 мм;	1-3 года	1 п.м	34,0554	доп. работы
	организация проверки состояния системы внутреннего газового оборудования и ее отдельных элементов;	техническое обслуживание внутридомовых газопроводов Д до 25-50 мм;	1-3 года	1 п.м	37,5844	доп. работы
	организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;	техническое обслуживание внутридомовых газопроводов Д до 50-75 мм;	1-3 года	1 п.м	42,4616	доп. работы
	при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового	устранение неплотности соединений газопровода Д 15 мм;	1-3 года	1 соединен.	429,1951	доп. работы
		устранение неплотности соединений газопровода Д 25 мм;	1-3 года	1 соединен.	432,1438	доп. работы

		устранение неплотности соединений газопровода Д 32 мм;	1-3 года	1 соединен.	436,8597	доп. работы
		устранение неплотности соединений газопровода Д 40 мм;	1-3 года	1 соединен.	439,2176	доп. работы
		устранение неплотности соединений газопровода Д 50 мм;	1-3 года	1 соединен.	446,2914	доп. работы
		устранение неплотности соединений газопровода Д 75 мм;	1-3 года	1 соединен.	469,2819	доп. работы
		замена газового крана Д 15 мм;	1-3 года	1 кран	55,57	доп. работы
		замена газового крана Д 25-32 мм;	1-3 года	1 кран	111,5304	доп. работы
		замена газового крана Д 40 мм;	1-3 года	1 кран	193,256	доп. работы
		замена газового крана Д 50 мм;	1-3 года	1 кран	282,624	доп. работы
		замена газового крана Д 75 мм;	1-3 года	1 кран	170,7359	доп. работы
		ремонт неисправного участка газопровода Д 15 мм;	1-3 года	1 участок	150,213	доп. работы
		ремонт неисправного участка газопровода Д 25-32 мм;	1-3 года	1 участок	219,7565	доп. работы
		ремонт неисправного участка газопровода Д 40 мм;	1-3 года	1 участок	198,8105	доп. работы
		ремонт неисправного участка газопровода Д 50 мм;	1-3 года	1 участок	231,0978	доп. работы
		ремонт неисправного участка газопровода Д 75 мм;	1-3 года	1 участок	331,4472	доп. работы
		ремонт приборов учета;	1-3 года	1 прибор	176,607	обяз. раб
		замена приборов учета;	3-5 лет	1-3 года	2551,98	доп-ные р.
22	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонт лифта (лифтов) в многоквартирном доме;					дополнительны
	организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;	диспетчер в 6 этажном доме;	ежедневно	м2 общей площади	0,0356	е работы
	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов;	диспетчер в 7 этажном доме;	ежедневно	м2 общей площади	0,0241	доп. работы
	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);	диспетчер в 8 этажном доме;	ежедневно	площади	0,0182	доп. работы
	обеспечение проведения освидетельствования лифта (лифтов), в т.ч. после замены элементов оборудования;	диспетчер в 9 этажном доме;	ежедневно	м2 общей площади	0,0141	доп. работы доп. работы
		периодические осмотры:				
		в 6 этажном доме;	ежемесячно	м2 общей площади	2,6775	доп. работы
		в 7 этажном доме;	ежемесячно	м2 общей площади	1,9783	доп. работы
		в 8этажном доме;	ежемесячно	м2 общей площади	1,6176	доп. работы
		в 9 этажном доме;	ежемесячно	м2 общей площади	1,4054	доп. работы
		техническое обслуживание (ТО 1)				доп. работы
		в 6 этажном доме;	ежеквартальн о	м2 общей площади	9,0806	доп. работы
		в 7 этажном доме;	ежеквартальн о	м2 общей площади	7,901	доп. работы
		в 8этажном доме;	ежеквартальн о	м2 общей площади	9,4913	доп. работы
		в 9 этажном доме;	ежеквартальн о	м2 общей площади	9,4913	доп. работы

		техническое обслуживание (ТО 2)				доп. работы
		в 6 этажном доме;	2 раза в год	м2 общей площади	3,7901	доп. работы
		в 7 этажном доме;	2 раза в год	м2 общей площади	6,1278	доп. работы
		в 8этажном доме;	2 раза в год	м2 общей площади	2,2843	доп. работы
		в 9 этажном доме;	2 раза в год	м2 общей площади	1,928	доп. работы
		периодическое освидетельствование;				доп. работы
		электромеханик полифтам - 6 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,6714	доп. работы
		электромеханик полифтам - 7 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,4529	доп. работы
		электромеханик полифтам - 8 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,3403	доп. работы
		электромеханик полифтам - 9 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,2732	доп. работы
		ежедневное обслуживание недеспетчеризованных лифтов;				доп. работы
		лифтер - 6 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,0338	доп. работы
		лифтер - 7 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,023	доп. работы
		лифтер - 8 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,0173	доп. работы
		лифтер - 9 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,0139	доп. работы
		текущий ремонт лифтов				доп. работы
		в 6 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	7,2649	доп. работы
		в 7 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	6,2252	доп. работы
		в 8этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	5,0692	доп. работы
		в 9 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	4,1118	доп. работы
		аварийное обслуживание лифтов;				доп. работы
		электромеханик	ежедневно	м2 общей площади	30,2271	доп. работы

		техническое обслуживание систем ЛДСС;				доп. работы
		электромеханик в 6 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,6718	доп. работы
		электромеханик в 7 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,4129	доп. работы
		электромеханик в 8этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,3403	доп. работы
		электромеханик в 9 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,2734	доп. работы
		текущий ремонт систем ЛДСС;				доп. работы
		электромеханик в 6 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,592	доп. работы
		электромеханик в 7 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,2425	доп. работы
		электромеханик в 8этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,1818	доп. работы
		электромеханик в 9 этажном доме;	ежегодно	м2 общей площади	0,0995	доп. работы
		содержание недиспетчеризованных лифтов с автоматическими дверями:				
		периодические осмотры:				
		электромеханик по лифтам - 6 этажный дом	ежемесячно	м2 общей площади	2,6776	доп. работы
		электромеханик по лифтам - 7 этажный дом	ежемесячно	м2 общей площади	1,9783	доп. работы
		электромеханик по лифтам - 8 этажный дом	ежемесячно	м2 общей площади	3,2939	доп. работы
		электромеханик по лифтам - 9 этажный дом	ежемесячно	м2 общей площади	3,2939	доп. работы
		электромеханик по лифтам - 10 этажный дом	ежемесячно	м2 общей площади	1,3906	доп. работы
		электромеханик по лифтам - 11 этажный дом	ежемесячно	м2 общей площади	2,5879	доп. работы
		электромеханик по лифтам - 12 этажный дом	ежемесячно	м2 общей площади	2,1929	доп. работы
		техническое обслуживание (ТО 1)				доп. работы
		6 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	8,5291	доп. работы

	7 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	6,3798	доп. работы
	8 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	5,2624	доп. работы
	9 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	4,5351	доп. работы
	10 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	4,5092	доп. работы
	11 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	8,3956	доп. работы
	12 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	7,0707	доп. работы
	техническое обслуживание (ТО 1)				доп. работы
	6 этажный дом;	2 раза в год	м2 общей площади	3,8706	доп. работы
	7 этажный дом;	2 раза в год	м2 общей площади	2,6122	доп. работы
	8 этажный дом;	2 раза в год	м2 общей площади	2,1182	доп. работы
	9 этажный дом;	2 раза в год	м2 общей площади	1,797	доп. работы
	10 этажный дом;	2 раза в год	м2 общей площади	1,0558	доп. работы
	11 этажный дом;	2 раза в год	м2 общей площади	3,2309	доп. работы
	12 этажный дом;	2 раза в год	м2 общей площади	2,6982	доп. работы
	периодическое освидетельствование:				доп. работы
	электромеханик по лифтам - 6 этажный дом	ежегодно	м2 общей площади	0,6714	доп. работы
	электромеханик по лифтам - 7 этажный дом	ежегодно	м2 общей площади	0,4529	доп. работы
	электромеханик по лифтам - 8 этажный дом	ежегодно	м2 общей площади	0,3403	доп. работы
	электромеханик по лифтам - 9 этажный дом	ежегодно	м2 общей площади	0,2732	доп. работы
	электромеханик по лифтам - 10 этажный дом	ежегодно	м2 общей площади	0,2517	доп. работы
	электромеханик по лифтам - 11 этажный дом	ежегодно	м2 общей площади	0,438	доп. работы
	электромеханик по лифтам - 12 этажный дом	ежегодно	м2 общей площади	0,3485	доп. работы

		ежедневное обслуживание лифтов;				доп. работы
		лифтер 6 этажного дома;	ежедневно	м2 общей площади	0,0338	доп. работы
		лифтер 7 этажного дома;	ежедневно	м2 общей площади	0,023	доп. работы
		лифтер 8 этажного дома;	ежедневно	м2 общей площади	0,0173	доп. работы
		лифтер 9 этажного дома;	ежедневно	м2 общей площади	0,0139	доп. работы
		лифтер 10 этажного дома;	ежедневно	м2 общей площади	0,0152	доп. работы
		лифтер 11 этажного дома;	ежедневно	м2 общей площади	0,0264	доп. работы
		лифтер 12 этажного дома;	ежедневно	м2 общей площади	5,7014	доп. работы
		подъемный механизм;				доп. работы
		6 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	3,2255	доп. работы
		7 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	2,6129	доп. работы
		8 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	2,7629	доп. работы
		9 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	1,7873	доп. работы
		10 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	1,8548	доп. работы
		11 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	3,694	доп. работы
		12 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	2,9847	доп. работы
		шахта лифта;				доп. работы
		6 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,4332	доп. работы
		7 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,3756	доп. работы
		8 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,924	доп. работы
		9 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,4051	доп. работы
		10 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,4122	доп. работы

	11 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,7768	доп. работы
	12 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	0,6127	доп. работы
	кабина лифта с автоматическими дверями;				доп. работы
	6 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	6,3331	доп. работы
	7 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	5,5087	доп. работы
	8 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	4,0749	доп. работы
	9 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	3,402	доп. работы
	10 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	7,6795	доп. работы
	11 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	7,9868	доп. работы
	12 этажный дом;	ежегодно	м2 общей площади	8,5937	доп. работы
	содержание диспетчеризованных лифтов с автоматическими дверями				доп. работы
	периодические осмотры- аналагичны				доп. работы
	техническое обслуживание (ТО 1)- аналагично				доп. работы
	техническое обслуживание (ТО 2)- аналагично				доп. работы
	периодическое освидетельствование - аналагично				доп. работы
	аварийное обслуживание - аналагично				доп. работы
	текущий ремонт лифтов - аналагично				доп. работы
	техническое обслуживание систем ЛДСС - аналагично				доп. работы
	6 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	0,1838	доп. работы
	7 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	0,1238	доп. работы
	8 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	0,3403	доп. работы
	9 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	0,0749	доп. работы
	10 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	0,069	доп. работы
	11 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	0,1197	доп. работы
	12 этажный дом;	ежеквартально	м2 общей площади	0,0955	доп. работы

		диспетчерское обслуживание лифтов - аналагично				доп. работы
		6 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,0447	доп. работы
		7 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,0381	доп. работы
		8 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,0361	доп. работы
		9 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,0141	доп. работы
		10 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,1325	доп. работы
		12 этажный дом;	ежедневно	м2 общей площади	0,1821	доп. работы
		текущий ремонт систем ЛДСС;				доп. работы
		7 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	0,2424	доп. работы
		9 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	0,1463	доп. работы
		10 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	0,1343	доп. работы
		12 этажный дом;	ежеквартальн о	м2 общей площади	0,1867	доп. работы
23	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:					обязательн. Работы
	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов:	подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропроводов:				обязательн. Работы
		подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,1322	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,2644	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	4,5288	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	9,0576	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	13,5864	обязательн. Работы

			20 р/м	м2 убираемой	22,644	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой площади	27,1728	обязательн. Работы
		подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	0,9878	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	1,9756	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	3,9512	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	7,9024	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	11,8536	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой площади	23,7072	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,9314	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	3,8628	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	7,7256	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	15,4512	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	23,1768	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,6983	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	3,3966	

			4 р/м	м2 убираемой площади	6,7932	обязательн. Работы	
			8 р/м	м2 убираемой площади	13,5864	обязательн. Работы	
			12 р/м	м2 убираемой площади	20,3796	обязательн. Работы	
		подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов с мусоропроводами:					обязательн. Работы
		подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,3209	обязательн. Работы	
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,6418	обязательн. Работы	
			4 р/м	м2 убираемой площади	5,2836	обязательн. Работы	
			8 р/м	м2 убираемой площади	10,5672	обязательн. Работы	
			12 р/м	м2 убираемой площади	15,8508	обязательн. Работы	
			20 р/м	м2 убираемой площади	26,418	обязательн. Работы	
			24 р/м	м2 убираемой площади	31,7016	обязательн. Работы	
		подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,1877	обязательн. Работы	
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,3754	обязательн. Работы	
			4 р/м	м2 убираемой площади	4,7508	обязательн. Работы	
			8 р/м	м2 убираемой площади	9,5016	обязательн. Работы	
			12 р/м	м2 убираемой площади	14,2524	обязательн. Работы	

			24 р/м	м2 убираемой площади	28,5048	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,8426	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	3,6852	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	7,3704	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	14,7408	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	22,1112	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,6206	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	3,2412	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	6,4824	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	12,9648	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	19,4472	обязательн. Работы
		подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,1655	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,331	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	4,662	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	9,324	
			12 р/м	м2 убираемой площади	13,986	обязательн. Работы

			20 р/м	м2 убираемой площади	23,31	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой	27,972	обязательн. Работы
	подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов:					обязательн. Работы
		подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,2545	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,509	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	5,0172	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	10,0344	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	15,0516	обязательн. Работы
			20 р/м	м2 убираемой площади	25,086	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой площади	30,1032	обязательн. Работы
		подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,1544	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,3088	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	4,6176	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	9,2352	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	13,8528	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой площади	27,7056	обязательн. Работы


		подметание кабины лифта с предварительным увлажнением:	ед. работы	1 лифт	1,1655	обязательн. Работы
			4 р/м	1 лифт	4,662	обязательн. Работы
			8 р/м	1 лифт	9,324	обязательн. Работы
			12 р/м	1 лифт	13,986	обязательн. Работы
			16 р/м	1 лифт	18,648	обязательн. Работы
			20 р/м	1 лифт	23,31	обязательн. Работы
			24 р/м	1 лифт	27,972	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,4985	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,997	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	5,994	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	11,988	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	17,982	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,3431	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,6862	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	5,3724	обязательн. Работы

			8 р/м	м2 убираемой площади	10,7448	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	16,1172	обязательн. Работы
		мытьё полов кабины лифта;	ед. работы	1 лифт	1,7871	обязательн. Работы
			4	1 лифт	7,1484	обязательн. Работы
			8	1 лифт	14,2968	обязательн. Работы
			12	1 лифт	21,4452	
			16	1 лифт	28,5936	обязательн. Работы
			20	1 лифт	35,742	обязательн. Работы
			24	1 лифт	42,8904	обязательн. Работы
		подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами и мусоропроводами:				обязательн. Работы
		подметание лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,3653	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,7306	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	5,4612	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	10,9224	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	16,3836	обязательн. Работы
			20 р/м	м2 убираемой площади	27,306	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой площади	32,7672	обязательн. Работы
		подметание лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,2543	обязательн. Работы

			2 р/м	м2 убираемой площади	2,5086	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	5,0172	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	10,0344	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	15,0516	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой площади	30,1032	обязательн. Работы
		подметание кабины лифта с предварительным увлажнением:	ед. работы	1 лифт	1,1655	обязательн. Работы
			4	1 лифт	4,662	обязательн. Работы
			8	1 лифт	9,324	обязательн. Работы
			12	1 лифт	13,986	обязательн. Работы
			16	1 лифт	18,648	обязательн. Работы
			20	1 лифт	23,31	обязательн. Работы
			24	1 лифт	27,972	обязательн. Работы
		подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением:	ед. работы	м2 убираемой площади	0,666	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	1,332	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	2,664	обязательн. Работы

			8 р/м	м2 убираемой площади	5,328	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	7,992	обязательн. Работы
			20 р/м	м2 убираемой площади	13,32	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 убираемой площади	15,984	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок до 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,6428	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	3,2856	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	6,5712	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	13,1424	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	19,7136	обязательн. Работы
		мытьё лестничных площадок выше 3го этажа;	ед. работы	м2 убираемой площади	1,3875	обязательн. Работы
			2 р/м	м2 убираемой площади	2,775	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 убираемой площади	5,55	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 убираемой площади	11,1	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 убираемой площади	155,4	обязательн. Работы
		мытьё полов кабины лифта;	ед. работы	1 лифт	1,7871	обязательн. Работы
			4	1 лифт	7,1484	обязательн. Работы

			8	1 лифт	14,2968	обязательн. Работы
			12	1 лифт	21,4452	обязательн. Работы
			16	1 лифт	28,5936	обязательн. Работы
			20	1 лифт	35,742	обязательн. Работы
			24	1 лифт	42,8904	обязательн. Работы
		очистка и влажная уборка мусорных камер:				обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенными на 1 этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	52,0035	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными на 1 этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	79,254	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенными на 1 этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	37,81,77	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенными в цокольном этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	69,7191	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными в цокольном этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	103,4187	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенными в цокольном этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	43,7007	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенными в подвале этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	90,5538	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенными в подвале этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	121,3452	обязательн. Работы
		удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенными в подвале этаже;	по мере неходим.	1 м3 ТБО	59,7735	обязательн. Работы
		влажное подметание пола мусороприемных камер:	ед. работы	м2 камеры	6,7044	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 камеры	80,4528	обязательн. Работы
			16 р/м	м2 камеры	107,2704	обязательн. Работы
			20 р/м	м2 камеры	134,088	обязательн. Работы
			24 р/м	м2 камеры	160,9056	обязательн. Работы
		уборка мусороприемных камер, облицованных кафельной плиткой без шланга,	ед. работы	м2 камеры	8,103	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 камеры	32,412	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 камеры	64,824	обязательн. Работы



			12 р/м	м2 камеры	97,236	обязательн. Работы
		уборка мусороприемных камер, окрашенных масляной краской без шланга;	ед. работы	м2 камеры	9,5238	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 камеры	38,0952	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 камеры	76,1904	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 камеры	114,2856	обязательн. Работы
		уборка мусороприемных камерс помощью шланга:	ед. работы	м2 камеры	6,1161	обязательн. Работы
			4 р/м	м2 камеры	24,4644	обязательн. Работы
			8 р/м	м2 камеры	48,9288	обязательн. Работы
			12 р/м	м2 камеры	73,3932	обязательн. Работы
		уборка загрузочных клапанов мусоропровода;	ед. работы	1 клапан	9,0576	дополнительны е работы
			1 р/м	1 клапан	9,0576	дополнительны е работы
			2 р/м	1 клапан	18,1152	дополнительны е работы
			4 р/м	1 клапан	36,2304	дополнительны е работы
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиковслаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок , полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;					
		протирка пыли с колпаков светильников;	1 р/м	1 шт.	0,5847	дополнительны е работы
		протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования;	1 р/м	1м2 подоконника	1,8943	дополнительны е работы
		мытьё и протирка дверей в помещениях общего пользования	2 р/г	1 м2 двери	1,8565	дополнительны е работы
		мытьё и протирка оконных рам и преплетов в помещениях общего пользования	2 р/г	1 м2 рам	1,7975	дополнительны е работы
		мытьё и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования;	2 р/г	1 м2 окна	2,1077	дополнительны е работы
		мытьё и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования;	2 р/г	1 м2 окна	3,0959	дополнительны е работы
		подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения;	2 р/г	1 м2 чердако и подвалов	0,2302	дополнительны е работы
		транспортировка мусора в установленное место;				дополнительны е работы

		уборка мусора с транспортировкой до 50 м;	2 р/г	1 м3 мусора	1,7998	дополнительны е работы
		уборка мусора с транспортировкой до 100 м;	2 р/г	1 м3 мусора	20,79	дополнительны е работы
		уборка мусора с транспортировкой до 150 м;	2 р/г	1 м3 мусора	2,079	дополнительны е работы
		уборка чердаков и подвалов от строительного мусора;		1 м3 мусора	94,1963	дополнительны е работы
		установка флажков во флангштоки;	во время праздников	1 флажок	33,2974	дополнительны е работы
		протирка номерных фонарей;	весной и осенью	1 фонарь	2,6176	дополнительны е работы
		художественное раскрашивание фасадов зданий и площадок;	необходимост и	1 м2	103,2165	дополнительны е работы
		протирка номерных указателей;	весной и осенью	1 шт.	2,6513	дополнительны е работы
		мытьё фасадов, облицованных кафельной плиткой;	1 р/в 2 года	м2 очищен-й поверхн.	2,8963	дополнительны е работы
		промывка фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками, водой;	1р/в 3 года	м2 очищен-й поверхн.	1,5512	дополнительны е работы
		известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов;	1р/в 3 года	м2	18,35	дополнительны е работы
		известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных;	1р/в 3 года	м2	25,978	дополнительны е работы
		казеиновое окрашивание гладких фасадов;	1р/в 6 лет	м2	20,4405	дополнительны е работы
		окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	15,1229	дополнительны е работы
		клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	19,2035	дополнительны е работы
		окраска фасадов с рустами и орнаментированных известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	16,2466	дополнительны е работы
		клеевая окраска кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных;	1р/в 6 лет	м2	18,9048	обязательн. Работы
		окрашивание деревянных фасадов известковыми составами;	1р/в 3 года	м2	12,8093	обязательн. Работы
	очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямоков, текстильных матов);	восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента;	5 лет	1 решетка	89,5079	обязательн. Работы
		восстановление (ремонт) прямоков;		м2 прям.	2516,2067	обязательн. Работы
	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинсекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом;	дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина	ед. работы	м2 обработ, поверх.	1,3875	обязательн. Работы

			6 р/г	м2 обработ, по верх.	8,325	обязательн. Работы
			4	м2 обработ, по верх.	5,55	обязательн. Работы
			2	м2 обработ, по верх.	2,775	обязательн. Работы
			1	м2 обработ, по верх.	1,3875	обязательн. Работы
		дератизация чердаков и подвалов с применением зоокумарина;	ед. работы	м2 обработ, по верх.	1,2876	обязательн. Работы
			6 р/г	м2 обработ, по верх.	7,7256	обязательн. Работы
			4	м2 обработ, по верх.	5,1504	обязательн. Работы
			2	м2 обработ, по верх.	2,5752	обязательн. Работы
			1	м2 обработ, по верх.	1,2876	обязательн. Работы
		дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	ед. работы	м2 обработ, по верх.	1,9536	обязательн. Работы
			6 р/г	м2 обработ, по верх.	11,7216	обязательн. Работы
			4	м2 обработ, по верх.	7,8144	обязательн. Работы
			2	м2 обработ, по верх.	3,9072	обязательн. Работы
			1	м2 обработ, по верх.	1,9536	обязательн. Работы
		дезинсекция подвалов;	ед. работы	м2 обработ, по верх.	5,4834	обязательн. Работы
			4 р/г	м2 обработ, по верх.	21,9336	обязательн. Работы
			2	м2 обработ, по верх.	10,9668	обязательн. Работы
			1	м2 обработ, по верх.	1,9536	обязательн. Работы

24	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее придомовая территория), в холодный период года;					обязательн. Работы	
		сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада;					
			с усовершенствованным покрытием;				обязательн. Работы
			1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,111	обязательн. Работы
				1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,11	обязательн. Работы
			2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1221	
				1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,221	обязательн. Работы
			3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1554	обязательн. Работы
				1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,554	обязательн. Работы
			с неусовершенствованным покрытием;				обязательн. Работы
			1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1332	обязательн. Работы
				1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,332	обязательн. Работы
			2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1554	обязательн. Работы
				1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,554	обязательн. Работы
			3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1998	обязательн. Работы
				1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,998	обязательн. Работы
			без покрытия;				обязательн. Работы
			1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1665	обязательн. Работы
				1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,665	обязательн. Работы
			2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1998	обязательн. Работы
		1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	1,998	обязательн. Работы		

		3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,2553	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	2,553	обязательн. Работы
		сдвигка и подметание снега при снегопаде;				обязательн. Работы
		с усовершенствованным покрытием;				обязательн. Работы
		1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,4662	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	4,662	обязательн. Работы
		2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,5439	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	0,6216	обязательн. Работы
		3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,6216	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	6,216	обязательн. Работы
		с неусовершенствованным покрытием;				обязательн. Работы
		1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,5772	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	5,772	обязательн. Работы
		2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,6549	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	6,549	обязательн. Работы
		3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,7437	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	7,437	обязательн. Работы
		без покрытия;				обязательн. Работы
		1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,6882	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	6,882	обязательн. Работы
		2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,7992	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	7,992	обязательн. Работы

		3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,9213	обязательн. Работы
			1 р/в 3 суток	м2 убир-й площади	9,213	обязательн. Работы
	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;					доп. работы
	сдвигка свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см;	ликвидация наледи:				доп. работы
		очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами;	ед. работы	м2 убир-й площади		доп. работы
		1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	3,0792	доп. работы
		2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	3,2455	доп. работы
		3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	3,7195	доп. работы
		очистка территории от наледи с обработкой противогололедными реагентами	ед. работы	м2 убир-й площади		обязательн. Работы
		1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	4,7387	обязательн. Работы
		2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	5,4482	обязательн. Работы
		3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	6,2656	обязательн. Работы
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;	очистка урн от мусора;	ед. работы	1 урна	3,663	обязательн. Работы
			30 раз в м-ц	1 урна	109,89	обязательн. Работы
			15	1 урна	54,945	обязательн. Работы
			12	1 урна	43,956	обязательн. Работы
			8	1 урна	29,304	обязательн. Работы
			4	1 урна	14,652	обязательн. Работы
		уборка мусора на контейнерных площадках;	ед. работы	1 конт. площадка	1,1221	обязательн. Работы
			30 р/м	1 конт. площадка	#ЗНАЧ!	обязательн. Работы
			24	1 конт. площадка	26,9304	обязательн. Работы
			20	1 конт. площадка	22,442	обязательн. Работы

			16	1 конт. площадка	17,9536	
			12	1 конт. площадка	13,4652	
			8	1 конт. площадка	8,9768	
			4	1 конт. площадка	4,4884	обязательн. Работы
	уборка крыльца и площади перед входом в подъезд;	аналогично уборке придомовой территории				обязательн. Работы
25	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:					обязательн. Работы
	подметание и уборка придомовой территории;	с усовершенствованным покрытием;				обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0666	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	0,999	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	0,7992	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	0,5328	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0777	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	#ЗНАЧ!	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	0,9324	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	0,6216	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0999	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	1,4985	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	1,1988	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	0,7992	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0888	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	1,332	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	1,0656	обязательн. Работы

			8	м2 убир-й площади	0,7104	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0999	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	1,4985	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	1,1988	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	0,7992	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1221	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	1,8315	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	1,4652	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	0,9768	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0999	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	#ЗНАЧ!	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	1,1988	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	0,7992	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1221	обязательн. Работы
			15	м2 убир-й площади	1,8315	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	1,4652	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	0,9768	обязательн. Работы
		подметание земельного участка в летний период 3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,1332	обязательн. Работы
			15 р/м	м2 убир-й площади	1,998	обязательн. Работы
			12	м2 убир-й площади	1,5984	обязательн. Работы
			8	м2 убир-й площади	1,0656	обязательн. Работы

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома:	уборка мусора на контейнерных площадках;	ед. работы	1 конт. площадка	1,1221	обязательн. Работы
		30 р/м	1 конт. площадка	33,663	обязательн. Работы
		24	1 конт. площадка	26,9304	обязательн. Работы
		20	1 конт. площадка	22,442	обязательн. Работы
		16	1 конт. площадка	17,9536	обязательн. Работы
		12	1 конт. площадка	13,4652	обязательн. Работы
		8	1 конт. площадка	8,9768	обязательн. Работы
		4	1 конт. площадка	4,4884	обязательн. Работы
	очистка урн от мусора:	ед. работы	1 урна	3,663	обязательн. Работы
		30 раз в м-ц	1 урна	109,89	обязательн. Работы
		15	1 урна	54,945	обязательн. Работы
		12	1 урна	43,956	обязательн. Работы
		8	1 урна	29,304	обязательн. Работы
		4	1 урна	14,652	обязательн. Работы
	уборка мусора с газонов:				обязательн. Работы
		ед. работы	м2 убир-й площади	0,5328	обязательн. Работы
	уборка мусора с газонов средней засоренности:	2 р/м	м2 убир-й площади	1,0656	обязательн. Работы
		3 р/н	м2 убир-й площади	6,3936	
	уборка мусора с газонов сильной засоренности:	ед. работы	м2 убир-й площади	0,8103	доп. работы
		2 р/м	м2 убир-й площади	1,6206	доп. работы
		3 р/н	м2 убир-й площади	9,7236	доп. работы

		полив трагуаров с усовершенствованным покрытием;		м2 убир-й площади		доп. работы
		1 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0289	доп. работы
		2 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0506	доп. работы
		3 класс	ед. работы	м2 убир-й площади	0,0578	доп. работы
		полив газонов из шланга;	ед. работы	м2 газона	0,0243	доп. работы
		стрижка газона;	ед. работы	м2 газона	0,8867	доп. работы
		формовочная обрезка деревьев;	ед. работы	1 дерево	107,7683	доп. работы
		вырезка сухих ветвей и поросли;	ед. работы	1 дерево	55,0409	доп. работы
		обрезка под естественный вид крон деревьев;	ед. работы	1 дерево	65,4037	доп. работы
		формирование кроны кустарника;	ед. работы	1 кустарник	0,4771	доп. работы
		обрезка под естественный вид крон кустарников.;	ед. работы	1 кустарник	4,6856	доп. работы
		стрижка живой изгороди;	ед. работы	м2 изгороди	2,623	доп. работы
		уборка детских и спортивных площадок;				доп. работы
		подметание площадки, уборка и транспортировка мусора в установленное место;	через день	м2 площадки	0,1	доп. работы
		окраска скамьи без спинки с металлическими опорами;	1-3 года	1 скамья	52,4757	доп. работы
		ремонт скамьи с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой)	1-3 года	1 скамья	403,1355	доп. работы
		окраска скамьи без спинки с бетонными опорами;	1-3 года	1 скамья	120,0928	доп. работы
		ремонт скамьи без спинки с бетонными опорами;	1-3 года	1 скамья	383,387	доп. работы
		окраска скамьи с чугунной спинкой;	1-3 года	1 скамья	110,4817	доп. работы
		окраска качели-маятника;	1-3 года	1 качели	97,7483	доп. работы
		ремонт качели-маятника;	1-3 года	1 качели	252,913	доп. работы
		окраска качели-балансира;	1-3 года	1 качели	104,8223	доп. работы
		ремонт качели-балансира;	1-3 года	1 качели	159,1095	доп. работы
		окраска поверхности песочницы;	1-3 года	1 песочн.	67,0311	доп. работы
		ремонт песочницы;	1-3 года	1 песочн.	61,1362	доп. работы
		заполнение песочницы песком;	1-3 года	1 песочн.	261,7328	доп. работы

		окраска лианы 3х секционной;	1-3 года	1 лиана	114,0959	доп. работы
		ремонт лианы 3х секционной;	1-3 года	1 лиана	88,4037	доп. работы
		окраска лестницы;	1-3 года	1 лестница	106,6278	доп. работы
		ремонт лестницы;	1-3 года	1 лестница	84,4	доп. работы
		окраска турника;	1-3 года	1 турник	49,2801	доп. работы
		ремонт турника;	1-3 года	1 турник	26,6904	доп. работы
		окраска хоккейных ворот;	1-3 года	1 ворота	73,0408	доп. работы
		ремонт хоккейных ворот;	1-3 года	1 ворота	1318,0748	доп. работы
		окраска футбольных ворот;	1-3 года	1 ворота	150,0316	доп. работы
		ремонт футбольных ворот;	1-3 года	1 ворота	27125,611	доп. работы
		окраска металлических ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	93,5153	доп. работы
		ремонт металлических ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	2358,2487	доп. работы
		окраска деревянных ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	23,8483	доп. работы
		ремонт мдеревянных ограждений спортивных площадок;	1-3 года	1 п. м	50,9182	доп. работы
		текущий ремонт ограждений газона	2 р/г	п. м	103,326	доп. работы
		покраска ограждений газона	2 р/г	п. м	79,769	доп. работы
		ремонт газона	2 р/г	1 м2	65,282	доп. работы
		ремонт цветников	2 р/г	1 м2	287	доп. работы
		ремонт асфальтобетонного покрытия проездов	по м/н	м2	309,51	доп. работы
		ремонт тротуаров	по м/н	м2	57,433	доп. работы
		ремонт бордюров	по м/н	п.м	1777,29	доп. работы
		устройство газона	по м/н	м2	18,19	доп. работы
		устройство цветников	по м/н	м2	28577,51	доп. работы
		установка скамьи без спинки с металлическими опорами	по м/н	1 скамья	2434,86	доп. работы
		установка скамьи без спинки с бетонными опорами	по м/н	1 скамья	2548,709	доп. работы
		установка скамьи с чугунной спинкой	по м/н	1 скамья	2575,666	доп. работы
		установка качели-маятника	по м/н	1 скамья	2431,44	доп. работы
		установка качели-балансир	по м/н	1 скамья	2431,44	доп. работы
		устройство песочницы	по м/н	1 песочн.	2160,295	доп. работы
		установка лианы 3х секционной	по м/н	1 лиана	2103,52	доп. работы
		установка лестницы	по м/н	1 лестница	3551,053	доп. работы
		установка турника	по м/н	1 турник	471,37	доп. работы
		установка металлических ограждений спортивных площадок	по м/н	1 п. м	182,059	доп. работы
		установка деревянных ограждений спортивных площадок	по м/н	1 п. м	39310,089	доп. работы
		посадка кустарников	по м/н	1 кустарник	790,667	доп. работы
		посадка деревьев	по м/н	1 дерево	504,1465	доп. работы
26	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов;		по графику			доп. работы

	незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более, 2,5 м3					доп. работы
		вывоз твердых бытовых отходов;	по графику	1 м3	2,38	доп. работы
	организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 1-5 классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов;	средняя вместимость кузова транспортного средства с учетом коэффициента уплотнения (Р средн) до 8 м3	по графику			доп. работы
		при механизированной погрузке;	по графику	1 м3	4,2712	доп. работы
		при ручной погрузке;	по графику	1 м3	23,6848	доп. работы
		от 9 до 30 м3	по графику			доп. работы
		при механизированной погрузке;	по графику	1 м3	4,7181	доп. работы
		свыше 30 м3;	по графику	1 м3	3,6696	доп. работы
		вывоз крупногабаритного мусора	по графику			доп. работы
		вывоз крупногабаритного мусора бункеровозом на базовой шасси Зил-495710, 433362 (объем кузова 7,8 куб. м	по графику			доп. работы
		погрузка-разгрузка бункеровоза;	по графику	м3 КГМ	10,9877	доп. работы
		сбор и транспортировка бункеровозом в городе	по графику	1 км	12,4627	доп. работы
		сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на дорогах с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные, брусчатые, гудронированные, клинкерные)	по графику	1 км	10,4767	доп. работы
		сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на дорогах с твердым покрытием (булыжные, щебеночные, гравийные и гравийные улучшенные)	по графику	1 км	11,3723	доп. работы
		сбор и транспортировка ТБО бункеровозом за городом на грунтовых (естественных) дорогах;	по графику	1 км	12,722	доп. работы
27	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты;	см. п. 15, 20				доп. работы
28	обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения					
		в домах со сроком эксплуатации до 10 лет;	7 р/н	м2	0,015	доп. работы
		в домах со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет;	7 р/н	м2	0,015	доп. работы
		в домах со сроком эксплуатации от 31 до 50 лет;	7 р/н	м2	0,015	доп. работы
		в домах со сроком эксплуатации от 51 до 70 лет;	7 р/н	м2	0,018	доп. работы

Исполнитель:

Главный специалист отдела тарифов, цен и муниципального заказа Мэрии г. Грозного

Т.А. Аслаханова